weber
SAINT-GOBAIN



KATALOG PRODUKTÓW

Katalog obowiązuje od 09.2025

SAINT-GOBAIN

spis treści









Systemy ociepleń **10**

Struktury tynków cienkowarstwowych 21

Tynki strukturalne 22

Tynki mozaikowe 26

Tynki dekoracyjne 30

Farby 33

Panele fasadowe 35

Zaprawy klejowe 36

Preparaty gruntujące 39

Produkty uzupełniające do systemów ociepleń 42

Paleta kolorów 4 strony Światła 50

Systemy podłogowe **62**

Masy samopoziomujące 73

Jastrychy i betony 76

Betonowe posadzki przemysłowe 79

Posadzki i powłoki dekoracyjne 83

Renowacja posadzek przemysłowych 85

Preparaty gruntujące 88

Akcesoria 90

Keramzyt **91**

Keramzyt izolacyjny 92

Keramzyt budowlany 93

Keramzyt specjalistyczny 94

Hydroizolacje **96**

Hydroizolacje bitumiczne 103

Hydroizolacje mineralne 105

Powłoki hydroizolacyjne 110

Środki uszczelniające 111

Akcesoria 112















System płynnych membran **114**

Płynne membrany 118

Kruszywa dekoracyjne 123

Układanie płytek **126**

Kleje do płytek 129

Odkształcalne kleje do płytek 130

Preparaty gruntujące 131

Produkty do hydroizolacji 132

Zużycie zapraw klejowych 133

Zaprawy budowlane **134**

Zaprawy murarskie 135

Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych 137

Zaprawy tynkarskie 138

Zaprawy specjalne 140

Naprawa i ochrona betonu **141**

Naprawa betonu 143

Żywice **144**

Epoksydowe i poliuretanowe żywice posadzkowe 145

Piasek kwarcowy do systemów żywicznych 149

Wsparcie budowy **150**

Serwis **152**

Kontakty do działu sprzedaży i DOK 153

Ogólne warunki dostaw 154

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
Bitumen 2K	2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym	104
keramzyt antypoślizgowy	wilgotne kruszywo ceramiczne	94
keramzyt budowlany L	wilgotne kruszywo ceramiczne	93
keramzyt budowlany M	wilgotne kruszywo ceramiczne	93
keramzyt budowlany S	wilgotne kruszywo ceramiczne	93
keramzyt impregnowany	wilgotne kruszywo ceramiczne	94
keramzyt izolacyjny L	suche kruszywo ceramiczne	92
keramzyt izolacyjny M	suche kruszywo ceramiczne	92
keramzyt izolacyjny S	suche kruszywo ceramiczne	92
keramzyt podsypkowy	suche kruszywo ceramiczne	94
Mariseal 250	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	119
Mariseal 400	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	121
Mariseal 460	alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna	119
Mariseal 600	płynna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem	121
Mariseal 710	szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych	118
Mariseal Aqua Primer	bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej	118
Mariseal Detail	wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System	121
Mariseal Fabric	tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System	122
Maritrans Finish	transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy	120
Maritrans Tile Primer	transparentrny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych	118
Mariseal Katalysator	dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych	122
Maritrans MD	transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	120
Mariflex PU 30	niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy	82, 111, 122
piasek kwarcowy	piasek kwarcowy	149
przyrząd do wykonywania imitacji deski	przyrząd do wykonywania imitacji deski	151
siatka ochronna Weber na rusztowanie	siatka ochronna Weber na rusztowanie	151
taśma odcinająca do tynków modelarskich	taśma odcinająca do tynków modelarskich	46
weber FZ371	akrylowa farba fasadowa	34
weber FZ391	silikonowa farba fasadowa	34
weber IP 18	tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych	138
weber IP INTER	lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności	138
weber IP PLUS	lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz	139
weber KS112	klej do mocowania styropianu białego / grafitowego	37
weber KS122	klej do mocowania styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	37
weber KS123	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm	37
weber KS126	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm	38
weber KS143	biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska	38
weber PC241	płyn do czyszczenia elewacji	42
weber PC243	płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów	42
weber PG212	płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje	39, 105, 131

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber PG221	płyn gruntujący pod tynki mokre	40
weber PG225	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca	41
weber PH912	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m^2	48
weber PH913	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m^2	48, 113
weber PH930 (Kooltherm K5)	płyta izolacyjna z pianki rezolowej	44
weber profi grunt	szybkoschnący preparat do gruntowania chłonnych podłoży budowlanych	88, 105, 131
weber TD325	tynk silikonowy	25
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny	25
weber TP541	cementowa obrzutka tynkarska 2 mm	138
weber ZK552	zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa	43, 137
weber ZK557	zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa	43, 137
weber ZM10	cementowa zaprawa murarska, 10 MPa	135
weber ZM10 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa	136
weber ZM5	cementowa zaprawa murarska, 5 MPa	135
weber ZM5 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa	135
weber ZM5 uni	uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa	136
weber ZP412	klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz	129
weber ZP413	cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności	129
weber ZP414	niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy	129
weber.floor 1000	jastrych cementowy	76
weber.floor 4010	samopoziomująca masa szpachlowa	73
weber.floor 4020	szybka samopoziomująca masa szpachlowa	73
weber.floor 4045	błyskawiczna masa szpachlowa	73
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego	74
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy o wysokiej rozpływności	74
weber.floor 4310	zbrojona wylewka samopoziomująca	75
weber.floor 4320	szybka zbrojona wylewka samopoziomująca	75
weber.floor 4602 Industry Base Extra	samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe	87
weber.floor 4610 Industry Top	samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia	87
weber.floor 4716	uniwersalny preparat do gruntowania podłoży – koncentrat	88
weber.floor 4915	uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych	89
weber.floor 4945	siatka podłogowa z włókna szklanego	90
weber.floor 4960	dylatacja obwodowa z gąbki	90
weber.floor 4965	samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”	90
weber.floor FLOW	płynny jastrych cementowy	77
weber.floor HB PLUS 1.5	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji	80
weber.floor HB PLUS 3.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji	80
weber.floor HB PLUS 6.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji	80
weber.floor HB protect	impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów	81
weber.floor LIT protect	impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych	81
weber.floor RAPID	jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości	76
weber.pas modelino C	modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko	30
weber.pas modelino D	modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski	32
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	28

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.pas stone	tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego	26
weber.prim compact	płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym	39
weber.prim kwarc	grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	89, 110
weber.prim start	grunt do podłoży chłonnych – gotowy do użycia	88, 131
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz	110, 132
weber.tec 824	elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	108, 132
weber.tec 828 DB 75/150	taśma uszczelniająca	112
weber.tec 828 DI / DA	narożnik uszczelniający	112
weber.tec 828 MD / MDK	mankiet uszczelniający	112
weber.tec 901	emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych	103
weber.tec 911	bitumiczna masa dekarska	104
weber.tec 930	hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	108
weber.tec 931 S	szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca	109
weber.tec 933	cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset	109
weber.tec 935	szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem	109
weber.tec PA	rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych	81
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna	103
weber.tec Superflex D2	wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	107
weber.tec Superflex D24	grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	108
weber.therm SLD-5	wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	45
weber.therm SRD-5	wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	45
weber.ton AquaBalance	farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance	34
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski i cegły	33
weber.xerm 855	wysokoodkształcalny klej cementowydo płytek wielkoformatowych	130
weberad KZ	przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń	38
weberbase BIAŁY	biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami	36
weberbase UNI S	klej do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	36
weberbase UNI W	klej do wełny mineralnej / do styropianu, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	36
webercem plan 10	cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm	140
webercem plan 60	cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm	140
weberdeko szablon CB	szablon tynkarski „cegła bostońska”	49
weberdeko szablon CS	szablon tynkarski „cegła standard”	49
weberdeko szablon KN	szablon tynkarski „kamień naturalny”	49
weberdeko szablon ST	szablon tynkarski „stara cegła”	49
weberep KB duo	ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny	143
weberep R4 duo	zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista	143
weberfloor 1000 PLUS	szybki jastrych cementowy	76
weberfloor 4100 POZIOM	wylewka samopoziomująca **NOWOŚĆ!**	74
webermix beton B30	sucha mieszanka betonowa	78
webermix beton B50	szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości	78
weberpan flex	klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl	35
weberpan ryfl	panel imitujący lamele / sztruks, do przyklejania	35
weberpan wood	panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania	35
weberpas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej **NOWOŚĆ!**	24
weberpas silicon AquaBalance	silikonowy tynk hydrofilowy w technologii AquaBalance	22
webersan Krem iniekcyjny	krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	113

Nazwa produktu	Opis	Str.
weberpas silicon pro	tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej **NOWOŚĆ!**	24
webersys chips	płatki dekoracyjne	123
webersys mix PU	mieszanka barwnych piasków kwarcowych	124
webertec EP 100 prim	transparentna żywica epoksydowa do gruntowania	145
webertec EP 150 base	wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania	145
webertec EP 200 color	barwna żywica epoksydowa nawierzchniowa	145
webertec EP 250 level	barwna rozlewna żywica epoksydowa	146
webertec EP 300 uni	transparentna żywica epoksydowa zamykająca	146
webertec EP 400 AQ color	barwna żywica epoksydowa dyspersyjna	146
webertec EP 500 fix	żywica epoksydowa z łącznikami falowymi	147
webertec EP 550 rep	szpachlówka epoksydowa	147
webertec prim protect	preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy	84
webertec PU 600 base	konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa	147
webertec PU 610 elastic	elastyczna membrana poliuretanowa	148
webertec PU 620 color	barwna żywica poliuretanowa nawierzchniowa	148
webertec PU 650 level	barwna rozlewna żywica poliuretanowa	148
webertec PU protect matt	matowy lakier poliuretanowy, transparentny	84
webertec silanosil	wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej	143
webertec Superflex 2K	dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)	103
webertec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	107
webertherm PIANA PISTOLETOWA	poliuretanowa piana montażowa	47
webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS	wydajna poliuretanowa piana montażowa	47
webertherm PIANOKLEJ	poliuretanowy klej do styropianu	47
webertherm CZYŚCIK	preparat czyszczący do pian poliuretanowych	48

Słownik zmienionych nazw produktów Weber

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.floor 4602 Industry Base Extra	ABS 402 DuroBase Extra
weber.floor 4610 Industry Top	ABS 410 DuroTop
weber.tec 941	Adexin HS
weber.tec 940 E	Adexin HS 2
weber.tec 931 S	Cerinol BDS
weber.tec 942	Cerinol BSP
weber.rep 752	Cerinol ES 4
weber.rep 753	Cerinol ES 8
weber.rep 760	Cerinol Fix
weber.rep 756	Cerinol FM
weber.rep 755	Cerinol OF
weber.rep 754	Cerinol RM
weber.tec 935	Cerinol STM
weber.rep 751	Cerinol ZH
weber.san 950	DEITERMANN AS
weber.tec 930	DEITERMANN DS.
weber.san 956	DEITERMANN FP
weber.tec 933	DEITERMANN HKS
weber.xerm 855	DEITERMANN KM Flex Plus
weber.san 952	DEITERMANN PG
weber.san 953	DEITERMANN SP
weber.tec 901	Eurolan 3 K
weber.tec 771	Eurolan Color C
weber.tec 772	Eurolan Color D
weber.tec 793	Eurolan FK 20
weber.prim 807	Eurolan FK 28
weber.tec 945	Eurolan FK Inject
weber.tec 944	Eurolan FK Inject 2

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.ad 785	Eurolan HL
weber.san Silikatfarbe	Eurolan Silikat
weber.tec EP 39	Harz EP 39 HC
weber.tec EP SG	Harz EP SG
weber.tec EP TE	Harz EP TE
weber.tec PA	Harz PA Protect
weber.tec 911	Plastikol 1
weber.xerm KM Flex	Plastikol KM Flex
weber.tec 971	Plastikol TKS 2
weber.tec 822	Superflex 1
weber.tec Superflex 10	Superflex 10
weber.tec Superflex 100	Superflex 100
weber.tec 827 S	Superflex 40 S
weber.tec 828 DB 150	Superflex AB 150
weber.tec 828 DB 75	Superflex AB 75
weber.tec Superflex B 240	Superflex B 240
weber.tec 824	Superflex D1
weber.tec Superflex D2	Superflex D2

Wycofywane produkty Weber	Wprowadzane produkty Maris
weber.dry fabric	Mariseal Fabric
weber.prim EP 2K	Mariseal Aqua Primer
weber.dry PUR B2K	Mariseal 600
weber.dry PUR coat transparent	Maritrans MD
weber.dry PUR coat	Mariseal 400
weber.dry PUR coat traffic	Mariseal 420
weberdry detail	Mariseal Detail
weber.dry PUR seal	Mariseal 250
weber.dry PUR seal 2K	Mariseal 300

weber
SAINT-GOBAIN



Efekt, który widać latami

10 lat gwarancji na nieporastanie

Odkryj nowy inteligenty tynk **weberpas silicon AquaBalance**, który dzięki unikalnej strukturze zapobiega tworzeniu się filmu wodnego na jego powierzchni. Reguluje poziom zawilgocenia ścian i zachowuje ich piękny kolor.

str. 22



10 LAT GWARANCJI

TRWAŁY

PONAD 350 KOLORÓW

ODPORNY NA GRZYBY I GLONY

SAINT-GOBAIN



SYSTEMY OCIEPLEŃ


KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ	
weber KS112	do mocowania styropianu białego / grafitowego
weber KS122	do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki
weber KS123	do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm
weber KS126	do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm
weber KS143	biały, do wełny mineralnej oraz styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska
weberbase UNI S	do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki
weberbase UNI W	do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki
weberbase BIAŁY	biały, do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami
SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
weber PH912	gramatura ≥ 160 g/m^2
weber PH913	gramatura ≥ 145 g/m^2
PŁYNY GRUNTUJĄCE	
weber.prim compact	z piaskiem kwarcowym, pod tynki cienkowarstwowe i mineralne
weber PG221	barwiony, pod tynki mokre
weber PG212	głębokopenetrujący
weber PG225	barwiony, imitujący fugę
TYNKI CIENKOWARSTWOWE	
weberpas silicon AquaBalance	tynk hydrofilowy, silikonowy
weber TD341[1]	tynk silikonowy
weberpas silicon pro	tynk silikonowy **NOWOŚĆ!**
weber TD325	tynk silikonowy
weber TD336[1]	tynk silikatowo-silikonowy
weberpas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy **NOWOŚĆ!**
weber.pas modelino C	tynk modelarski, silikonowy, do imitacji na elewacji cegły, betonu i do wykończenia na gładko
weber.pas modelino D	tynk modelarski, silikonowy, do imitacji na elewacji deski
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy, drobne uziarnienie
weber.pas stone	tynk mozaikowy, imitacja kamienia naturalnego, dostępny z miką
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny
FARBY FASADOWE	
weber.ton AquaBalance	farba do tynków hydrofilowych
weber FZ391	farba silikonowa
weber FZ371	farba akrylowa
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski
PRODUKTY DODATKOWE	
weberpan ryfl	panel imtujący ścianę ryflowaną
weberpan wood	panel imitujący deskę fasadową
weberpan flex	klej do mocowania paneli weberpan
weber.therm SLD-5	łącznik mechaniczny wbijany, o podwyższonej sztywności talerzyka
weber.therm SRD-5	łącznik mechaniczny wkręcany, o podwyższonej sztywności talerzyka
weber.xerm 855	klej do płytek ceramicznych, elewacyjny
weber ZK557	fuga do płytek klinkierowych, elewacyjna

1) produkty dostępne wyłącznie na zakończenie inwestycji

weber.therm WS	weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm WM GARAGE	weber.therm LAMBDA	weber.therm LAMBDA CERAMIC	weber.therm DESIGN
styropian		wełna mineralna			piana rezolowa		styropian
✔							✔
✔	✔						
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔		✔	✔	✔			
✔							✔
✔		✔	✔	✔			
✔	✔	✔					
✔	✔	✔	✔		✔	✔	
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
✔		✔		✔	✔		
✔		✔			✔		
✔		✔					
✔		✔					
✔		✔			✔		
✔		✔			✔		
✔*		✔*					
✔		✔			✔		
✔		✔			✔		
✔*		✔*					
✔		✔			✔		
✔		✔					
✔							
✔							
✔		✔		✔			
✔		✔			✔		
✔		✔		✔	✔		✔
✔							
✔		✔					✔
							✔
							✔
							✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	✔		✔			✔	
	✔		✔			✔	

Ocieplenie najwyższej jakości

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm WS




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Wariant systemu		weber.therm WS CLASSIC				weber.therm WS MOSAIC	weber.therm WS DECOR	weber.therm WS MINERAL
Rozwiązanie		Rekomendowane	Standard	Ekonomiczne		Dekoracyjne	Dekoracyjne	Ekonomiczne
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.						
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weberbase UNI W, weberbase BIAŁY, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS143		weberbase UNI S	weber KS112	weberbase UNI S, weberbase UNI W, weberbase BIAŁY, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS143		
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy						
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 lub dowolne dopuszczone do obrotu						
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY**	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 Weber KS126 weberbase UNI W weberbase BIAŁY**	weberbase UNI S	weber KS122	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase UNI S weberbase BIAŁY**	weber KS123	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 weber KS126 weber KS143 weberbase UNI W weberbase BIAŁY**
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912						
7	Preparat gruntujący	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact		weber PG221 weber.prim compact	weber PG225 weber.prim compact	weber.prim compact weber PG212
8	Wyprawa tynarska	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341[1] weber TD336[1] weber TD325	weberpas extraclean* weber.pas mosaic	weberpas silicon pro*	weber.pas mosaic	weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas stone	weber TM314 weber KS143
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391				weber FZ391 weber.ton lazur	weber FZ391 weber FZ371 weber.ton AquaBalance

*dostępne w systemie od grudnia 2025
**klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynki
1) produkty dostępne wyłącznie na zakończenie inwestycji

Ocieplenie niepalne

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Wariant systemu		weber.therm WM CLASSIC			weber.therm WM DECOR	weber.therm WM MINERAL
	Rozwiązanie	Rekomendowane	Standard	Ekonomiczne	Dekoracyjne	Ekonomiczne
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.				
2	Klej mocujący	weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126, weber KS143, weberbase BIAŁY				
3	Izolacja	wełna mineralna zwykła lub lamelowa				
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 lub dowolne dopuszczone do obrotu				
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weberbase UNI W weberbase BIAŁY	weberbase UNI W weber KS123	weberbase UNI W	weber KS123	weberbase UNI W weber KS143
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912				
7	Preparat gruntujący	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact	weber PG225 weber.prim compact	weber.prim compact
8	Wyprawa tynkarska	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341[1] weber TD336[1] weber TD325	weberpas silicon pro* weberpas extraclean*	weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas stone	weber TM314 weber KS143
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391	weber FZ391	weber FZ391 weber.ton lazur	weber FZ391 weber.ton AquaBalance

*dostępne w systemie od grudnia 2025
1) produkty dostępne wyłącznie na zakończenie inwestycji

Ocieplenie o najwyższych parametrach izolacyjnych

System ociepleniowy na pianie rezolowej – weber.therm LAMBDA




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Wariant systemu		weber.therm LAMBDA CLASSIC		weber.therm LAMBDA DECOR
Rozwiązanie		Rekomendowane	Standard	Dekoracyjne
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.		
2	Klej mocujący	weber KS123, weber KS126		
3	Izolacja	płyty z piany rezolowej weber PH930		
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej***	weber KS123	weber KS123	weber KS126
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Preparat gruntujący	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact
8	Wyprawa tynkarska	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341[1] weber TD336[1] weber TD325	weber.pas modelino C
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391	weber FZ391

*** warstwa zbrojona siatką nie może być cieńsza niż 5 mm
1) produkty dostępne wyłącznie na zakończenie inwestycji

Systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi

Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC, weber.therm LAMBDA CERAMIC




Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu / Wariant systemu	weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm LAMBDA CERAMIC
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itp.		
2	Klej mocujący	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weber KS123 weber KS126 weber KS143 weberbase UNI W	weber KS123 weber KS126
3	Izolacja	styropian biały	wełna mineralna zwykła lub lamelowa	płyta rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5 weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weber KS126		
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Klej do płytek	weber.xerm 855		
8	Płytki	mrozoodporne, elewacyjne płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2013, masa powierzchniowa nie większa niż 40 kg/m^2, powierzchnia płytki nie większa niż 0,09 m^2		
9	Fuga	weber ZK557		

UWAGA: Łączniki mechaniczne mocowane przez siatkę zbrojącą

Rozwiązania dekoracyjne na elewacji

Systemy ociepleniowe weber.therm WS na styropianie i weber.therm WM na wełnie mineralnej, w odmianach DECOR




Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu / Wariant systemu	Rozwiązanie z gładkim wykończeniem	Imitacja deski fasadowej	Imitacja muru ceglanego	Imitacja kamienia naturalnego	Imitacja betonu architektonicznego
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itp.				
2	Klej mocujący (styropian)	weberbase UNI S, weber KS112, weber KS123, weber KS143				
3	Klej mocujący (wełna mineralna)	weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126				
4	Izolacja	styropian biały / grafitowy, wełna mineralna				
5	Łączniki mechaniczne	dopuszczalne do obrotu / rekomendowane weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5				
6	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weber KS143 weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123
7	Siatka zbrojąca			weber PH913 weber PH912		
8	Preparat gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG225	weber.prim compact	weber.prim compact
9	Wyprawa tynkarska	weber KS143 weber.pas modelino C	weber.pas modelino D	weber.pas modelino C	weber.pas stone	weber.pas modelino C
10	Farba fasadowa	weber FZ391	weber.ton lazur			

Pogrubianie istniejącego ocieplenia

Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA w odmianach RENO




Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Warstwy systemu / Wariant systemu	weber.therm WS RENO	weber.therm WM RENO	weber.therm LAMBDA RENO
1	Podłoże	Istniejący system ociepleniowy ze styropianem	Istniejący system ociepleniowy z wełną mineralną lub styropianem	Istniejący system ociepleniowy ze styropianem
2	Klej mocujący	weber KS122 weber KS123	weber KS123	weber KS123
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy	wełna mineralna	piana rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weber KS123 weber KS126	weber KS123 weber KS126
6	Siatka zbrojona	weber PH913, weber PH912		
7	Preparat gruntujący	tynki dekoracyjne, płyny gruntujące i farby fasadowe dopuszczone w poszczególnych systemach weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA		
8	Wyprawa tynkarska			

Rozwiązania dekoracyjne

System ociepleniowy na styropianie – weber.therm DESIGN




Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Wariant systemu	Imitacja deski	Imitacja ściany ryflowanej
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.	
2	Klej mocujący	weber KS112, weberbase UNI S	
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy	
4	Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu, rekomendowane: weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5	
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej	weberbase UNI S	
6	Siatka zbrojąca	weber PH913	
7	Klej do elementów dekoracyjnych	weberpan flex	
8	Element dekoracyjny	weberpan wood	weberpan ryfl
9	Farba fasadowa	weber.ton lazur	weber FZ391 weber.ton lazur

Ocieplenie stropów garaży podziemnych, parkingów, piwnic

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM GARAGE




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu / Wariant systemu		weber.therm WM GARAGE
1	Podłoże	strop betonowy lub ceramiczny
2	Klej mocujący	weberbase UNI W
3	Izolacja	wełna mineralna lamelowa fazowana
4	Preparat gruntujący	weber.prim compact – nie jest wymagany, jeśli płyty są fabrycznie gruntowane
5	Wyprawa tynkarska	weber KS143 lub weber TM314 – aplikacja maszynowa
6	Farba fasadowa	weber FZ391

UWAGA: W systemie może być stosowana fazowana wełna mineralna lamelowa o wytrzymałości na rozerwanie TR80. W systemie nie stosuje się siatki zbrojącej, ani łączników mechanicznych

Struktury tynków cienkowarstwowych



weberpas silicon AquaBalance

silikonowy tynk hydrofilowy w technologii AquaBalance



Najważniejsze właściwości
- wykonany w technologii AquaBalance
- długotrwały efekt czystej elewacji
- wysoka odporność na zabrudzenia
- dostępny w ponad 350 kolorach

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD36L/B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD36L/B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m²			
14WTD36L/B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m²			

SILIKONOWY
Cząsteczki brudu nie przywierają trwale do powłoki, nawet tłuste zanieczyszczenia (np. sadza) dają się łatwo usunąć.

ODPORNY NA PORASTANIE GLONAMI
Dzięki nowatorskiej technologii odporny na porastanie algami, grzybami i pleśniami – estetyczna elewacja przez długi czas.

TRWAŁY
Zapewnia wieloletnią ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, również zanieczyszczeń powietrza.

ELASTYCZNY
Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.

WYDAJNY
Nawet do 20% niższe zużycie niż w przypadku powszechnie używanych tynków, dzięki jego łatwej aplikacji, plastyczności oraz świetnej przyczepności.

EKONOMICZNY
Koszt 1 m² powłoki jest zdecydowanie niższy niż w przypadku zazwyczaj stosowanych produktów premium.


CERTYFIKOWANY
Wysoka jakość potwierdzona specjalistycznymi badaniami w akredytowanych laboratoriach w kraju i za granicą.

PONAD 350 KOLORÓW, W TYM PONAD 250 KOLORÓW BEZ DODATKOWYCH DOPŁAT
Dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła.

Zobacz, jak działa technologia AquaBalance!



W przypadku powszechnie stosowanych tynków powierzchnia ściany pozostaje zawilgocona przez długi czas, ponieważ woda zbiera się w zagłębieniach chropowatej powierzchni.



To świetna pożywka dla różnych mikroorganizmów – ściana może bardzo szybko porosnąć algami i grzybami.



Na powierzchni tynku AquaBalance kropla wody jest jakby „rozciągnięta" – ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej.



Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery – ściana wysycha błyskawicznie, ograniczając rozwój alg i grzybów na elewacji.

weber
SAINT-GOBAIN



Nowe tynki Weber

jakość bez kompromisów

Łatwa aplikacja
zapewnia prostotę
w aplikacji i zacieraniu

Odporność na porastanie
chroni przed rozwojem
mikroorganizmów

Optymalna wydajność
zapewnia ekonomiczne
zużycie tynku

Estetyczna struktura
oferuje atrakcyjne wykończenie
powierzchni elewacji

ZOBACZ FILM:

Nowość!

weberpas silicon pro



Profesjonalny tynk silikonowy
o wysokiej elastyczności
i właściwościach samoczyszczących.
Idealny do terenów miejskich
i podmiejskich.

Nowość!

weberpas extraclean



Wysoko paroprzepuszczalny tynk
silikatowo-silikonowy z efektem
samooczyszczenia się elewacji.
Dzięki bogatej ilości szkła wodnego
zapewnia podwyższoną odporność
na porastanie.

SAINT-GOBAIN

Nowość!

weberpas silicon pro

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości na uszkodzenia
- z efektem samooczyszczenia się elewacji
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wykonany w **4 SHIELD weberTECHNOLOGY**
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności B

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact lub weber PG221.


DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO


NA WEŁNĘ MINERALNĄ


ELASTYCZNY


SAMO-CZYSZCZĄCY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD34S/25B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTD34S/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m²			
14WTD34S/25B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m²			
14WTD34S/25K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m²			

Nowość!

weberpas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- wysoko paroprzepuszczalny
- podwyższona odporność na porastanie dzięki odczynowi alkalicznemu
- samoczyszczący dzięki dodatkowi silikonu
- na zewnątrz pomieszczeń
- wykonany w **4 SHIELD weberTECHNOLOGY**
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności C

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact lub weber PG221.


DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO


NA WEŁNĘ MINERALNĄ


ŁATWA APLIKACJA


ODPORNY NA GLONY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD33E/25B10	baranek: 1,0 mm	1,6–2,0 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTD33E/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,7 kg/m²			
14WTD33E/25B20	baranek: 2,0 mm	3,3–3,8 kg/m²			

weber TD325 — tynk silikonowy



Najważniejsze właściwości
- tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy organicznej
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności D

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO · NA WEŁNĘ MINERALNĄ · SZEROKA GAMA KOLORÓW · EKONOMICZNY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m²			

weber TM314 — tynk polimerowo-mineralny



Najważniejsze właściwości
- niepalny
- paroprzepuszczalny
- dostępny w kolorze białym
- do dwukrotnego malowania farbą

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. Tynk należy dwukrotnie przemalować jedną z farb fasadowych Weber.

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO · NA WEŁNĘ MINERALNĄ · EKONOMICZNY · NIEPALNY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / opak. 30 kg
14WTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m²			



PREPARATY GRUNTUJĄCE

str. 39



SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

str. 48

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego



Najważniejsze właściwości

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
- większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki dającej naturalne refleksy świetlne
- do aplikacji ręcznej (mechaniczna tylko dla wzorów G1 i G2)
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. W przypadku układania przy pomocy szablonów tynkarskich podłoże zagruntować weber PG225.



DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ MINERALNĄ





ODPORNY NA UDERZENIA

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
			Carbon			
14WTD35S/25M10/C2	C2	1,0 mm	czarna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/C3	C3		naturalna			
			Granit			
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3–3,8 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M12/G2	G2					
			Hematyt			
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna			
14WTD35S/25M10/H3	H3					
14WTD35S/25M08/H4	H4	0,8 mm	naturalna			
14WTD35S/25M08/H5	H5	0,8 mm	naturalna			
14WTD35S/25M08/H6	H6	0,8 mm	czarna			
			Obsydian			
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna			
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna			
			Marmur			
14WTD35S/25M10/M1	M1	1,0 mm	bez miki	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/M2	M2		naturalna			
14WTD35S/25M10/M3	M3		naturalna			
			Kalcyt			
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota			
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna			
			Turmalin			
14WTD35S/25M10/T2	T2	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 g
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna			

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone

Carbon







Granit







Hematyt

















Obsydian







Marmur








Kalcyt







Turmalin





weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o drobnym uziarnieniu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także na podłoża gipsowe
- wysoka trwałość, odporny na uszkodzenia i działanie wilgoci
- dostępny w atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

NA WEŁNĘ MINERALNĄ

ODPORNY NA UDERZENIA


	Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Nowość!	14WTD355/15M10/M01	M01	0,8–1,2 mm	do 3,5 kg/m²	wiadro 15 kg	33	A* / opakowanie 15 kg	14,85	222,75
Nowość!	14WTD355/15M10/M02	M02							
Nowość!	14WTD355/15M10/M03	M03							
Nowość!	14WTD355/15M10/M11	M11							
Nowość!	14WTD355/15M10/M12	M12							
Nowość!	14WTD355/15M10/M13	M13							
Nowość!	14WTD355/15M10/M21	M21							
Nowość!	14WTD355/15M10/M22	M22							
Nowość!	14WTD355/15M10/M23	M23							
Nowość!	14WTD355/15M10/M31	M31						17,00	255,00
Nowość!	14WTD355/15M10/M32	M32							
Nowość!	14WTD355/15M10/M33	M33							
Nowość!	14WTD355/15M10/M41	M41							
Nowość!	14WTD355/15M10/M42	M42							
Nowość!	14WTD355/15M10/M43	M43							
	14WTD355/15M10/M51	M51						14,85	222,75
	14WTD355/15M10/M52	M52							
	14WTD355/15M10/M53	M53							
	14WTD355/15M10/M61	M61							
	14WTD355/15M10/M62	M62							
	14WTD355/15M10/M63	M63							
	14WTD355/15M10/M71	M71							
	14WTD355/15M10/M72	M72							
	14WTD355/15M10/M73	M73							
	14WTD355/15M10/M81	M81							
	14WTD355/15M10/M82	M82							
	14WTD355/15M10/M83	M83							
	14WTD355/15M10/M91	M91							
	14WTD355/15M10/M92	M92							
	14WTD355/15M10/M93	M93							



PREPARATY GRUNTUJĄCE

str. 39

Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic



weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko



Najważniejsze właściwości

- duża dowolność kształtowania powierzchni ściany – imitacja muru ceglanego, imitacja betonu architektonicznego, wykończenie na gładko
- odporny na porastanie alg
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Uwaga: podłoże pod tynk „cegła" należy zagruntować płynem gruntującym weber PG225, a „beton" i „gładki" płynem gruntującym weber.prim compact.

Możliwy do wykonania także w innych kolorach.


DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

NA WEŁNĘ MINERALNĄ

ELASTYCZNY

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
Imitacja cegły						
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1					
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1					
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1					
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2					
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2					
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2					
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2					
Imitacja betonu architektonicznego						
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2					
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3					
Wykończenie na gładko						
14WTDMOD/25C02	kolornik 4 strony Światła	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg


Imitacja betonu architektonicznego






Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja cegły



Wykończenie na gładko – kolorostyka według wzornika weber 4 strony Światła



weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słojów drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ MINERALNĄ




ELASTYCZNY

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTDMOD/25D05/ DES	DES	do 0,5 mm	2,0–2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg







TAŚMA ODCINAJĄCA DLA TYNKÓW MODELARSKICH

str. 46





PRZYRZĄD DO IMITACJI DESKI

str. 151

weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły



Najważniejsze właściwości

- wykończenie satynowe
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły


* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

NA WEŁNĘ MINERALNĄ

ATRAKCYJNE WZORY

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary				
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)				
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna				
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny				
14WFZLAZ/05/TEA6	teak				
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny				
14WFZLAZ/05/JES8	jesion				
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny				
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)				



weber FZ391

silikonowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości
- samoczyszcząca
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- paroprzepuszczalna
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności B

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

ODPORNY NA GLONY | DO KAŻDEJ IZOLACJI TERMICZNEJ | TRWAŁY

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg
14WFZ391/25		wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości
- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności D

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

ODPORNY NA GLONY | ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ371/25	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynku hydrofilowego AquaBalance



Najważniejsze właściwości
- do malowania tynku hydrofilowego AquaBalance
- także do tynków mineralnych
- bardzo dobre krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności A

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.

ODPORNY NA GLONY | DO KAŻDEJ IZOLACJI TERMICZNEJ | TRWAŁY

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania



Najważniejsze właściwości

- panel z masy akrylowej z odwzorowanym rysunkiem słojów drewna
- wierne oddanie rysunku słojów drewna
- szybki i łatwy montaż
- odporność na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej „deski" 16×200 cm
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m²	B / opakowanie 15 szt.



weberpan ryfl

panel imitujący wygląd ściany ryflowanej lub efekt sztruksu



Najważniejsze właściwości

- elastyczny i lekki
- dodatkowo zbrojony siatką z włókna szklanego
- gładka tekstura o niskiej nasiąkliwości
- o dużej twardości i wytrzymałości mechanicznej
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności B dla farby FZ391
- dwa wzory o szerokości ryfli, 11×11 mm i 20×21 mm
- wymiar pojedyńczego panelu 33×200 lub 28×270 cm*



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHRYF/20×21/200	8 szt., ok. 5,28 m²	D / opak. 8 szt
14WPHRYF/11×11/200	8 szt., ok. 5,28 m²	
14WPHRYF/20×21/270	6 szt., ok. 4,54 m²	D / opak. 6 szt.
14WPHRYF/11×11/270	6 szt., ok. 4,54 m²	

*dostępne na zamówienie do długości 300 cm

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl



Najważniejsze właściwości

- trwałe połączenie paneli z podłożem
- odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m²	wiadro 25 kg	B / opak. 25 kg

weberbase UNI W

klej do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- do styropianu białego i grafitowego
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO · NA WEŁNĘ MINERALNĄ · ŁATWA APLIKACJA · CERTYFIKOWANY · DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0–6,0 kg/m² zatapianie siatki ok. 4,5–5,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberbase BIAŁY

biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- w białym kolorze, nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstwowe
- bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO · NA WEŁNĘ MINERALNĄ · BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ · BIAŁY · WZMOCNIONY WŁÓKNAMI · BEZ GRUNTOWANIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m² zatapianie siatki ok. 3,5–4,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberbase UNI S

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do przyklejania płyt i do zatapiania siatki
- bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,50 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu

DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO · ŁATWA APLIKACJA · EKONOMICZNY · DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5–4,5 kg/m² zatapianie siatki ok. 3,0–3,5 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego/grafitowego



Najważniejsze właściwości
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS122

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m² zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS123

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm



Najważniejsze właściwości
- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- zmniejsza ryzyko spękań termicznych
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS123/25	przyklejanie płyt: pianka rezolowa/wełna 5–6 kg/m² styropian 3,5–4,5 kg/m² zatapianie siatki: pianka rezolowa/wełna 5–7 kg/m² styropian ok. 3,5–4,5 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- zwiększa odporność systemu na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach i wykończenie ocieplenia w postaci płytek ceramicznych
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna/pianka rezolowa 5–6 kg/m² zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna/pianka rezolowa 5–7 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS143

biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,65 MPa
- możliwość wykonywania tynków cienkowarstwowych na gładko
- wykończenie natryskowe ocieplanych stropów garaży i piwnic
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m² wełna 5–6 kg/m² zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m² tynkowanie: ok. 1,4 kg/m²/mm grub.	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberad KZ

przyśpieszacz wiązania klejów do ociepleń



Najważniejsze właściwości

- przyspiesza wiązanie kleju w warunkach niskich temperatur
- po 8 godzinach od aplikacji klej jest odporny na działanie przymrozków
- nie zmienia właściwości kleju

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie
14WPCAKZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym



Najważniejsze właściwości

- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- po wyschnięciu tworzy chropowatą powierzchnię
- kolor biały (możliwość barwienia na zamówienie)

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, hydrofilowe, dekoracyjne i mozaikowe.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG22C/05	0,15–0,25 kg/m²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg

weber PG212

głęboko penetrujący płyn gruntujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/10	min. 0,2 kg/m²	kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki mokre



Najważniejsze właściwości

- barwiony w masie na 8 kolorów (biały, szary, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy)
- redukuje nasiąkliwość
- poprawia przyczepność tynków cienkowarstwowych do podłoża

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silkonowe i mozaikowe.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG221/20/W000	biały	0,1–0,2 kg/m²	wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg
14WPG221/20/P000	brązowy				
14WPG221/20/L000	żółty				
14WPG221/20/R000	czerwony				
14WPG221/20/B000	niebieski				
14WPG221/20/U000	szary				
14WPG221/20/G000	zielony				
14WPG221/20/H000	grafitowy				



weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł i strukturze granitu




Najważniejsze właściwości

- płyn gruntujący imitujący fugę
- barwiony w masie na 5 kolorów
- bardzo dobre krycie
- posiada zabezpieczenie przeciwko porastaniu alg i glonów

Uwaga: płyn gruntujący stosuje się jeżeli tynki dekoracyjne są układane przy pomocy szablonów tynkarskich weberdeko szablon.


Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG225/20/642T0	642T0	0,3–0,35 kg/m²	wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg
14WPG225/20/189M0	189M0				
14WPG225/20/179M1	179M1				
14WPG225/20/180M2	180M2				
14WPG225/20/459N1	459N1				





TYNKI DEKORACYJNE

str. 30



SZABLONY TYNKARSKIE

str. 49

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji



Najważniejsze właściwości
- koncentrat, można rozcieńczać wodą od 1:5 do 1:10
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia
- łatwość aplikacji

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC241/05	0,1–0,3 kg/m²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber PC243

płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów



Najważniejsze właściwości
- duża skuteczność w zwalczaniu objawów mikrobiologicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	B / opakowanie 10 kg

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 2 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości


- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 3 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				
14WZK557/25/F18	F18 Classic				

Kolorystyka zapraw do murowania



Kolorystyka zapraw do fugowania



weber PH930 (Kooltherm K5)* — płyta izolacyjna z pianki rezolowej




Najważniejsze właściwości

- najlepsze właściwości izolacyjne (λ=0,021 W/m*K)
- duża odporność na chłonięcie wilgoci
- wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa CS(Y)100
- reakcja na ogień C-s2, d0
- wymiary płyty 1200 mm × 400 mm (długość × szerokość)

*Płyty weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN.

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m²	B / paczka 18 płyt
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m²	B / paczka 12 płyt
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m²	D / paczka 14 płyt
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m²	B / paczka 11 płyt
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m²	B / paczka 10 płyt
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m²	B / paczka 8 płyt
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m²	B / paczka 7 płyt
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m²	B / paczka 6 płyt
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m²	B / paczka 6 płyt
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m²	D / paczka 5 płyt
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m²	D / paczka 4 płyty
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m²	D / paczka 3 płyty



PŁYTA ZE SZTYWNEJ PIANY REZOLOWEJ

materiał izolacyjny w systemie weber.therm LAMBDA – do 40% mniejsza grubość ocieplenia przy zachowaniu tych samych parametrów izolacyjnych ściany

str. 15

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wkręcanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSRD/135	135	100 / 80		
14WPHSRD/155	155	120 / 100		
14WPHSRD/175	175	140 / 120		
14WPHSRD/195	195	160 / 140		
14WPHSRD/215	215	180 / 160		
14WPHSRD/235	235	200 / 180		
14WPHSRD/255	255	220 / 200		
14WPHSRD/275	275	240 / 220		
14WPHSRD/295	295	260 / 240		

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wbijanym, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpienie stalowe, galwanizowane z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSLD/115	115	80 / 60		
14WPHSLD/135	135	100 / 80		
14WPHSLD/155	155	120 / 100		
14WPHSLD/175	175	140 / 120		
14WPHSLD/195	195	160 / 140		
14WPHSLD/215	215	180 / 160		
14WPHSLD/235	235	200 / 180		
14WPHSLD/255	255	220 / 200		
14WPHSLD/275	275	240 / 220		
14WPHSLD/295	295	260 / 240		

UWAGA

Maksymalna grubość izolacji podana dla:
- głębokość zakotwienia: 25 mm (kategoria użytkowa podłoża: A, B, C, D)
- głębokość zakotwienia: 45 mm (kategoria użytkowa podłoża E)
- uwzględniono 1 cm kleju mocującego, podłoże nieotynkowane, bez nierówności

Kategoria podłoża	Rodzaj materiału ściennego	Sposób montażu
	beton zwykły	wiercenie z udarem
	cegła pełna ceramiczna lub silikatowa	wiercenie z udarem
	bloczek szczelinowy ceramiczny lub silikatowy	wiercenie bez udaru
	beton lekki	wiercenie z udarem
	autoklawizowany beton komórkowy	wiercenie bez udaru

taśma odcinająca do tynków modelarskich



Najważniejsze właściwości:
- ułatwia precyzyjne wykonanie fugi przy imitacjach deski, betonu architektonicznego lub płytek z kamienia naturalnego wykonywanych tynkami weber.pas modelino C, weber.pas modelino D lub weber.pas stone
- szerokość 5 mm
- wysoka wytrzymałość na zerwanie
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	B / 1 rolka

Nowość!

webertherm PIANOKLEJ

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu



Najważniejsze właściwości

- niskoprężny
- wydajny
- szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, bitumicznych, drewnianych, metalowych
- Do klejenia izolacji z EPS, XPS w systemach ETICS, a także do klejenia izolacji termicznej do dachów płaskich jak i fundamentów
- wstępne utwardzenie już po 2 godzinach

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPKS/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS

wydajna poliuretanowa piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- o obniżonej rozprężności
- bardzo wydajna – do 65 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPPM/65	pojemnik 840 ml	65 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA

piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- niskoprężna
- wydajna – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- nie wypacza profili okiennych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPPM/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm CZYŚCIK

preparat czyszczący do pian poliureatanowych



Najważniejsze właściwości
- usuwa nieutwardzone kleje i piany poliuretanowe
- idealnie czyści aplikatory do pian
- doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe, np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHCPP	pojemnik 500 ml	B / karton 12 pojemników

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²



Zastosowanie
- zbrojenie systemów weber.therm wykończonych ciemnymi kolorami, okładzinami ceramicznymi lub narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH912/TT	1 rolka 55 m²	35	B / 1 opakowanie

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²




Zastosowanie
- zbrojenie systemów weber.therm

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m²	35	B / 1 opakowanie

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”




Najważniejsze właściwości
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 117×90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”




Zastosowanie
- ułatwia wykonanie faktury muru z cegieł w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 104×90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m²	B / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m²	B / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”




Zastosowanie
- ułatwia wykonanie faktury muru z kamieni w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 100×100 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła"




Najważniejsze właściwości
- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 115,5×94 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m²	D / opakowanie 25 sztuk

Wybierasz kolor elewacji?

Kieruj się światłem



Bez światła nie ma kolorów — to ono pozwala odbierać barwy w określony sposób. Słońce, będące jego naturalnym źródłem, w zależności od pory dnia i roku, oświetla budynek z różną intensywnością sprawiając, że ten sam odcień elewacji zupełnie inaczej prezentuje się nad ranem czy w nocy. To właśnie ta zmienna stanowiła punkt wyjścia do nowej kolorystyki tynków i farb Weber — paleta **4 strony Światła** to 420 wyjątkowych kolorów podzielone na cztery grupy: Północ, Południe, Wschód i Zachód, zgodnie z kierunkami światła, oznaczone wg. następujących założeń:

Oznaczenia kolorów

Kody kierónków palety	
M	Północ
D	Wschód
N	Południe
T	Zachód

Oznaczenia grup dopłat	
0	produkt bez dopłaty
1	dopłata z grupy 1
2	dopłata z grupy 2
3	dopłata z grupy 3: w tym również dla produktów zawierających Cool Pigment

Informacje o dostępności	
A	produkt dostępny w tynkach i farbach hydrofilowych (TD36L, FZ36A)
B	produkt dostępny w tynkach i farbach silikonowych (TD341, TD34S, FZ391)
C	produkt dostępny w tynkach silikatowo – silikonowych (TD336, TD33E)
D	produkt dostępny w tynkach i farbach akrylowych (FZ371) oraz silikonowych (TD325)

Na przykład kolor
200M0-ABCD

200	numer porządkowy
M	kierunek Północ
0	kolor bez dopłaty
ABCD	dostępny w tynkach i farbach hydrofilowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, silikatowych i akrylowych

Podane powyżej dane dotyczące dostępności tynków wg. oznaczeń A, B, C, D oraz grupy dopłat są orientacyjne. Obowiązujące informacje są dostępne na stronie pl.weber.

Wzory kolorystyczne przedstawione w różnych edycjach wzorników Weber, a także w innych materiałach komunikacyjnych Weber mogą nieznacznie różnić się od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikające z ograniczeń techniki drukarskiej. Tego rodzaju nieznaczne różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

Kolory mogą również nieznacznie różnić się od siebie w zależności od:

- rodzaju i natężenia oświetlenia (światło sztuczne, a światło dzienne, kąt padania promieni słonecznych)
- faktury powierzchni (ten sam kolor wygląda inaczej na powierzchni gładkiej, inaczej na chropowatej)
- warunków pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor mają duży wpływ warunki wiązania i wysychania wyrobu, przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotność względna powietrza).

Różnice te również nie mogą być podstawą do reklamacji. Zalecamy nałożenie próbki wyrobu na części powierzchni przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany kolor będzie wyglądał w rzeczywistości.

Paleta kolorów 4 strony Światła – PÓŁNOC

Nowość!

100M0-ABCD

101M1*-ABCD
102M0-ABCD
103M0-ABCD
104M0-ABCD
105M0-ABCD
106M0-ABCD
107M0-ABCD
108M0-ABCD
109M0-ABCD
110M0-ABCD
111M0-ABCD
112M0-ABCD
113M0-ABCD
114M0-ABCD
115M0-ABCD
116M0-ABCD
117M0-ABCD
118M0-ABCD
119M0-ABCD
120M1-ABCD
121M0-ABCD
122M0-ABCD
123M0-ABCD
124M0-ABCD
125M1-ABCD
126M0-ABCD
127M0-ABCD
128M0-ABCD
129M0-ABCD
130M3-BD
131M0-ABCD
132M0-ABCD
133M0-ABCD
134M1-ABCD
135M3-BD
136M0-ABCD
137M0-ABCD
138M0-ABCD
139M1-ABCD
140M2-ABCD
141M0-ABCD
142M0-ABCD
143M0-ABCD
144M0-ABCD
145M1-ABCD

* kolor produkowany wyłącznie w fabryce


146M0-ABCD
147M0-ABCD
148M1-ABCD
149M2-ABCD
150M3-BD
151M0-ABCD
152M0-ABCD
153M0-ABCD
154M0-ABCD
155M1-ABCD
156M0-ABCD
157M0-ABCD
158M0-ABCD
159M0-ABCD
160M0-ABCD
161M0-ABCD
162M0-ABCD
163M0-ABCD
164M1-ABCD
165M3-BD
166M0-ABCD
167M0-ABCD
168M1-ABCD
169M3-BD
170M3-BD
171M0-ABCD
172M0-ABCD
173M0-ABCD
174M0-ABCD
175M3-BD
176M0-ABCD
177M0-ABCD
178M0-ABCD
179M1-ABCD
180M2-BD
181M0-ABCD
182M0-ABCD
183M0-ABCD
184M0-ABCD
185M3-BD
186M0-ABCD
187M0-ABCD
188M0-ABCD
189M0-ABCD
190M0-ABCD

Paleta kolorów 4 strony Światła – PÓŁNOC




301D0-ABCD
302D0-ABCD
303D1-ABCD
304D3-ABCD
305D2-D
306D0-ABCD
307D0-ABCD
308D0-ABCD
309D0-ABCD
310D1-ABCD
311D0-ABCD
312D0-ABCD
313D0-ABCD
314D0-ABCD
315D3-ABCD
316D0-ABCD
317D0-ABCD
318D0-ABCD
319D1-ABCD
320D2-D
321D0-ABCD
322D0-ABCD
323D0-ABCD
324D1-ABCD
325D2-BD
326D0-ABCD
327D0-ABCD
328D0-ABCD
329D0-ABCD
330D2-D
331D0-ABCD
332D0-ABCD
333D0-ABCD
334D1-ABCD
335D1-ABCD
336D0-ABCD
337D0-ABCD
338D0-ABCD
339D0-ABCD
340D0-ABCD
341D0-ABCD
342D0-ABCD
343D1-ABCD
344D2-D
345D2-D

Paleta kolorów 4 strony Światła – WSCHÓD




401N0-ABCD
402N0-ABCD
403N0-ABCD
404N0-ABCD
405N1-ABCD
406N0-ABCD
407N0-ABCD
408N0-ABCD
409N1-ABCD
410N2-ABCD
411N0-ABCD
412N0-ABCD
413N1-ABCD
414N2-ABCD
415N2-D
416N0-ABCD
417N0-ABCD
418N0-ABCD
419N0-ABCD
420N1-ABCD
421N0-ABCD
422N0-ABCD
423N0-ABCD
424N0-ABCD
425N0-ABCD
426N0-ABCD
427N0-ABCD
428N0-ABCD
429N0-ABCD
430N1-ABCD
431N0-ABCD
432N0-ABCD
433N0-ABCD
434N0-ABCD
435N1-D
436N0-ABCD
437N0-ABCD
438N0-ABCD
439N0-ABCD
440N0-ABCD
441N0-ABCD
442N0-ABCD
443N0-ABCD
444N0-ABCD
445N0-ABCD

Paleta kolorów 4 strony Światła – POŁUDNIE




491N0-ABCD
492N0-ABCD
493N0-ABCD
494N0-ABCD
495N0-ABCD
496N0-ABCD
497N0-ABCD
498N0-ABCD
499N0-ABCD
500N0-ABCD
501N0-ABCD
502N0-ABCD
503N0-ABCD
504N0-ABCD
505N1-ABCD
506N0-ABCD
507N0-ABCD
508N0-ABCD
509N0-ABCD
510N0-ABCD
511N0-ABCD
512N0-ABCD
513N0-ABCD
514N0-ABCD
515N1-ABCD
516N0-ABCD
517N0-D
518N0-D
519N1-ABCD
520N1-ABCD
521N0-ABCD
522N0-ABCD
523N2-ABCD
524N1-ABCD
525N2-ABCD

Paleta kolorów 4 strony Światła – ZACHÓD




641T0-ABCD
642T0-ABCD
643T0-ABCD
644T0-ABCD
645T0-ABCD
646T0-ABCD
647T0-ABCD
648T0-ABCD
649T0-ABCD
650T1-ABCD
651T0-ABCD
652T0-ABCD
653T0-ABCD
654T0-ABCD
655T0-ABCD
656T0-D
657T0-D
658T0-D
659T1-D
660T1-D
661T0-ABCD
662T0-ABCD
663T0-ABCD
664T1-ABCD
665T2-BD
666T0-ABCD
667T0-ABCD
668T0-ABCD
669T0-ABCD
670T2-ABCD
671T0-D
672T0-D
673T0-D
674T1-D
675T1-D

weber
SAINT-GOBAIN



Nie do zdarcia

NOWE żywice epoksydowe i poliuretanowe webertec.

Żywice podłogowe webertec o doskonałych parametrach technicznych i najwyższej klasie ścieralności to rozwiązanie zapewniające komfort pracy i wysoką estetykę wykonania posadzek w obiektach przemysłowych.

Łatwe do stosowania na wielu podłożach!

str. 145





DOBRA SZYBKOŚĆ UTWARDZANIA




NAJWYŻSZA KLASA ŚCIERALNOŚCI



DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ

SAINT-GOBAIN



Saint-Gobain Finland Oy/Weber

SYSTEMY PODŁOGOWE

Dobór podkładów podłogowych	Produkt	Zastosowanie		
		beton	jastrych cementowy	na warstwie rozdzielającej
gruntowanie	weber.prim start	✔	✔	
	weber.floor 4716	✔	✔	
	weber.prim kwarc	✔		
	webertec EP 100	✔	✔	
masy samopoziomujące	weber.floor 4010	✔	✔	
	weber.floor 4020	✔	✔	
	weber.floor 4045	✔	✔	
	weberfloor 4100 POZIOM	✔	✔	
	weber.floor 4150	✔	✔	
	weber.floor 4310	✔	✔	✔
	weber.floor 4320	✔	✔	✔
jastrychy i betony	weber.floor 1000	✔	✔	✔
	weberfloor 1000 PLUS	✔	✔	✔
	weber.floor RAPID	✔	✔	✔
	weber.floor FLOW	✔	✔	✔
	webermix beton B30			
	webermix beton B50			
betonowe posadzki przemysłowe	weber.floor HB PLUS 6.0	✔		
	weber.floor HB PLUS 3.0	✔		
	weber.floor HB PLUS 1.5	✔		
	weber.floor HB protect	✔	✔	
	weber.floor LIT protect	✔	✔	
renowacja posadzek przemysłowych	weber.floor 4602 Industry Base Extra	✔		
	weber.floor 4610 Industry Top	✔		

Oznaczanie podkładów podłogowych i posadzek zgodnie z normą EN 13813


Rodzaj spoiwa	
	podkłady na bazie cementu
	podkłady na bazie siarczanu wapnia
	podkłady magnezjowe
	podkłady asfaltowe
	podkłady z żywic syntetycznych

Zastosowanie						
na izolacji akustycznej	wodne ogrzewanie podłogowe	elektryczne ogrzewanie podłogowe	deski	płytki ceramiczne, lastriko	anhydryt	na zewnątrz
			✔	✔		
			✔	✔		
				✔	✔	
				✔	✔	
				✔	✔	
				✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔	✔	
✔	✔					✔
✔	✔					✔
✔	✔					✔
✔	✔	✔				
						✔
						✔

Parametry produktu	
	wytrzymałość na ściskanie (C5–C80) [N/mm²]
	wytrzymałość na zginanie (F1–F50) [N/mm²]
	odporność na ścieranie na tarczy Böhmego (A1,5–A22) [cm³/50 cm²]
	odporność na ścieranie BCA (AR0,5–AR6) [µm]
	odporność na ścieranie przy nacisku koła (RWA1–RWA300) [cm³]

Przykład oznaczenia
CT podkład na bazie cementu
C25 wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm²
F5 wytrzymałość na zginanie min. 5 N/mm²
A12 ścieranie na tarczy Böhmego max. 12 cm³/50 cm²

Podłoga na podłożu cementowym



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Masy o wysokiej płynności

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Wylewka samopoziomująca **weberfloor 4100 POZIOM** grubość 2–40 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 20–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrychy o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże cementowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na styropianie



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 40–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 40–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 40–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 35–100 mm
7. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga z ogrzewaniem



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia aluminiowa
5. Rurki ogrzewania
6. Siatka stalowa
7. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 60–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 60–100 mm
8. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko




Rozwiązanie dla Ciebie

Doskonała przyczepność i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności

1. Podłoże z płytek, lastriko
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4–70 mm
4. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na płytach OSB




Rozwiązanie dla Ciebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności

1. Płyta OSB
2. Grunt **weber.prim kwarc**
3. Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
4. Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10–70 mm
5. Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Posadzka betonowa nieprzykrywana – piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny


1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm
4. Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Podłoże betonowe
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm
4. Impregnat krzemianowo-polimerowy **weber.floor LIT protect**

Jastrychy do zadań specjalnych

Wypełnianie ubytków po wykuciach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny


1. Istniejąc podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10–100 mm

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Istniejące podłoże
2. Grunt **weber.prim start**
3. Szybki jastrych **weberfloor 1000 PLUS** grubość 10–100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10–100 mm

Jastrychy do zadań specjalnych

Spadki w łazienkach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor 1000**, 40–100 mm na styropianie, (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
11. Płytki ceramiczne
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styropian
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weberfloor 1000 PLUS** 40–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) lub **weber.floor RAPID** 35–100 mm na styropianie (10–100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
11. Płytki ceramiczne
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–6 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wyjątkowo gładka powierzchnia odporna na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C20-F5

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4020

szybka samopoziomująca masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–10 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- doskonała rozlewność
- wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- CT-C25-F6

webertechnology Self Drying

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–50 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- supergładka i twarda powierzchnia
- bardzo szeroki zakres grubości
- układanie wykładzin już po 2 godzinach
- miejscowe szpachlowanie bez gruntowania podłoża
- CT-C30-F7

webertechnology Self Drying

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

Nowość!

weberfloor 4100 POZIOM

wylewka samopoziomująca



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 2–40 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i mechanicznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ułatwia szybkie wykonanie prac
- CT-C20-F5
- pod wykładziny, płytki ceramiczne i kamienne, panele
- modyfikowana technologią keramonit

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4100POZI/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy o wysokiej rozpływności



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 1–30 mm
- cementowy
- pod wszystkiego rodzaju wykładziny podłogowe jak PVC, linoleum, LVT, płytki ceramiczne i kamienne oraz pod parkiety i deski warstwowe
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5
- nie wymaga jeżowania
- w systemie na podłoża anhydrytowe

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4150/25/DE	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego



Najważniejsze właściwości
- grubość układania: 2–30 mm
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4310

zbrojona włóknami wylewka samopoziomująca



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–70 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości 10 mm
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7
- modyfikowany technologią keramonit
- bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie F7
- na standardowe i trudne podłoża (płyty OSB, podłoża drewniane, remonty)

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4320

szybka zbrojona włóknami wylewka samopoziomująca



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- bardzo wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po 24–48 godzinach
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- odporny na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C30-F7
- bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie F7
- na standardowe i trudne podłoża (płyty OSB, podłoża drewniane, remonty)

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 1000

jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betoniarskich jako beton B20
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C20-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberfloor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 48 godz.
- cementowy
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporny i wodoodporny
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C25-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10–100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do półsuchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 24 godz.
- pod posadzki żywiczne
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- wysoka odporność na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C40-F7-A12

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



NASI SPECJALIŚCI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat lekkich jastrychów opartych o produkty weber.floor oraz Leca® Keramzyt? **Skontaktuj się z Naszym Działem Technicznym.**

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m²/1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości


- grubość układania: 20–150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 50 MPa
- krótki czas wiązania
- bardzo szybki przyrost wytrzymałości umożliwiający wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych prac
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone intensywnym ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wnętrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m²/1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



DO MIESZANIA W BETONIARCE | DO MIESZANIA RĘCZNEGO | GRUBOŚĆ UKŁADANIA | MROZO-ODPORNY | WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ | NA TARAS | BALKONY

Typowa konstrukcja posadzki betonowej



1. Podbudowa
2. Beton podkładowy
3. 2 × warstwa folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm
4. Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami)
5. Sznur dylatacyjny
6. Wypełnienie dylatacji **Mariflex PU 30**
7. Posypka utwardzająca **weber.floor HB PLUS 1.5** lub **weber.floor HB PLUS 3.0** lub **weber.floor HB PLUS 6.0**
8. Impregnat **weber.floor HB protect** lub **weber.floor LIT protect** lub **weber.tec PA**

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność na ścieranie – klasa A6 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A6

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- bardzo wysoka odporność na ścieranie – klasa A3 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A3

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie – klasa A1,5 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A1,5

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem
- bezbarwny
- błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- rozpuszczalnikowy
- ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECPA0/20	ok. 0,1–0,3 l/m²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów



Najważniejsze właściwości

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHBPR/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmacnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLLITP/10	ok. 0,1–0,3 kg/m²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy




Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na ciągły ruch
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
- odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm^3/1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk

Posadzka z cienkowarstwowego betonu dekoracyjnego



1. Podłoże
2. Folia paroizolacyjna
3. Wełna mineralna
4. Folia rozdzielająca
5. Jastrych cementowy **weber.floor RAPID**
6. Grunt epoksydowy **webertec EP 100 prim** + piasek kwarcowy 0,1–0,5 mm
7. Cienkowarstwowy beton dekoracyjny
8. Grunt pod lakier poliuretanowy **webertec prim protect**
9. Lakier poliuretanowy **webertec PU protect matt**

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed zastosowaniem lakierów poliuretanowych webertec PU protect
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- odporny na wysokie pH nowych podłoży na bazie cementu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PRPROT/500	0,15–0,3 kg/m²	kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości


- matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUMATT/480	transparent	ok. 0,15 kg/m²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg

Renowacja posadzek przemysłowych o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

Posadzka 1 warstwowa




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm²	Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm²
1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**	1 Podłoża betonowe Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**	2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**
3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm • Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–70 mm – błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm	3 • Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1 – **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm • Podkład pod żywicę: – standardowy – **weber.floor 4310**, grubość 5–70 mm – błyskawiczny – **weber.floor 4320**, grubość 5–50 mm

4 Powłoka żywiczna: w systemie **webertec TOP EP**, **webertec TOP PU**, **webertec TOP AQ** lub **webertec TOP DECO** (dobór systemu w zależności od projektowanych obciążeń)

Renowacja posadzek przemysłowych mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

Posadzka 2 warstwowa



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1–1,5 N/mm²	Podłoża wilgotne
1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**	1 Podłoże Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**	2 Gruntowanie podłoża: **webertec EP 100** + **zasypka z piasku kwarcowego drugiej warstwy**

3 Podkład z **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5–30 mm


4 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**

5 Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności AR0,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4–15 mm

6 Powłoka żywiczna: w systemie **webertec TOP EP**, **webertec TOP PU**, **webertec TOP AQ** lub **webertec TOP DECO** (dobór systemy w zależności od projektowanych obciążeń)

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe



Najważniejsze właściwości

- pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
- podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
- grubość układania: 5–30 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C25-F7-AR1


GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia



Najważniejsze właściwości

- cienkowarstwowa
- grubość układania 4–15 mm
- wysoka odporność na ścieranie
- odporność na duże obciążenia transportowe
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C35-F10-AR0,5

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

WEBER POMPA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg



ŻYWICE
str. 144





weber.prim start

grunt do podłoży chłonnych – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.floor 4716

uniwersalny preparat do gruntowania podłoży – koncentrat



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania i szlamowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki
- koncentrat do rozcieńczania wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4716/05	0,1–0,2 kg/m² w zależności od rodzaju podłoża i jego chłonności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg

Nowość!

weber profi grunt

szybkoschnący preparat do gruntowania chłonnych podłoży budowlanych



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- szybkoschnący
- zwiększa przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1–0,4 kg/m²	butelka 1 l	B / 1 karton (12 butelek 1 l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	B / 1 opakowanie 10 l

weber.prim kwarc

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.floor 4915

uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych




Najważniejsze właściwości

- do klejenia wykładzin PVC homogenicznych i heterogenicznych, paneli winylowych, cienkich wykładzin ściennych PVC
- do klejenia wykładzin dywanowych na różnych spodach
- do klejenia na mokro i klejenia na półsucho oraz klejenia kontaktowego
- szeroki zakres stosowania
- bardzo wysoka siła klejenia
- bardzo wysoki chwyt początkowy
- bardzo łatwy do nakładania
- odporny na ruch foteli biurowych na kółkach
- bezzapachowy
- nie zawiera rozpuszczalników
- wydłużony czas otwarty 20–60 min
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4915/14	0,15–0,5 kg/m²	14 kg	44	B / 1 wiadro 14 kg

weber.floor 4945 — siatka podłogowa z włókna szklanego



Najważniejsze właściwości
- wzmacnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- splot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 × 10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m²	1 rolka 50 m²	B / 1 opakowanie

weber.floor 4960 — dylatacja obwodowa z gąbki



Najważniejsze właściwości
- samoprzylepna
- do systemów podłóg
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4960/15/30×5	5×30 mm	1 rolka 15 m.b.	B / 1 opakowanie

weber.floor 4965 — samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”



Najważniejsze właściwości
- do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4965/50/1515	15×15 mm	1 paczka 50 m.b.	B / 1 opakowanie
14FL4965/50/3030	30×30 mm		



KERAMZYT

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–4 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy do 6 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l
14KLK811/BB15izol-S		big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4–10 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3–9 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości powyżej 8 cm
- do lekkich betonów, izolacji ścian i piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do przygotowania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,0 m³

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.

keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–4 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 0–6 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,5 m³

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4–10 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3–9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	D / paleta 2,00 m³

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m³	big-bag 2,00 m³	1	C / paleta 2,00 m³

keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10–20 mm
- o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
- do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m³	big-bag 2,0 m³	1	D / paleta 2,00 m³

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0–5 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do podsypek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1–10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m³	big-bag 1,5 m³	1	D / paleta 1,50 m³
14KLK824/w55/pods	500 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości
- drobnoziarnisty, kruszywo i wielkości 1–4 mm
- do podsypek na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK826/w55/antypos	420 kg/m³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l

Receptury lekkich mieszanek keramzytowo-cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) Leca® KERAMZYTU, trzy worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

1. keramzyt w betoniarce zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
2. odczekać ok. 5 minut
3. dodać suchą mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej
4. całość mieszać przez ok. 3–4 minuty
5. ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3–9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m²	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m³	m³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® – tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.



HYDROIZOLACJE

Produkty do hydroizolacji


Produkt	Opis produktu
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
webertec Superflex 2K	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec 901	grunt bitumiczny
weber.tec 824	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 930	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
webertec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca
weber PG212	płyn gruntujący
weber.prim kwarc	grunt i warstwa sczepna dla podłoży niechłonnych
Mariflex PU 30	niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy
weber PH913	wkładka zbrojąca do mas polimerowo-bitumicznych
weber.tec 828 DB	taśma uszczelniająca
weber.tec 828 MD	mankiet uszczelniający duży 200×200 mm
weber.tec 828 MDK	mankiet uszczelniający mały 150×150 mm
weber.tec 828 DI	elastyczny narożnik wewnętrzny 3D
weber.tec 828 DA	elastyczny narożnik uszczelniający zewnętrzny 3D

Zastosowanie				
hydroizolacja fundamentów	hydroizolacja tarasów	hydroizolacja balkonów	hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych	hydroizolacja zbiorników
✔	✔			✔
✔	✔			✔
✔	✔			✔
✔	✔	✔		✔
			✔	✔
	✔	✔		✔
✔	✔	✔	✔	✔
			✔	
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	
✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔			✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔

Trwałe i solidne podstawy

System hydroizolacji fundamentów

PIWNICE
I FUNDAMENTY




1. Żelbetowa płyta denna
2. Izolacja pozioma **weber.tec 824**
3. Grunt **weber.tec 901**
4. Masa polimerowo-bitumiczna **weber.tec Superflex 10**
5. Siatka z włókna szklanego **weber PH913** (opcjonalnie)
6. Styrodur
7. Folia polietylenowa
8. Siatka stalowa
9. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Panel izolacyjno-drenażowy

Suche pomieszczenia mokre

System hydroizolacji stref narażonych na kontakt z wilgocią i wodą

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE




1. Strop żelbetowy
2. Paroizolacja
3. Styrodur
4. Folia polietylenowa
5. Siatka stalowa
6. Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
7. Grunt **weber PG212**
8. Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
9. Taśma uszczelniająca lub **weber.tec 828 DB 75**
10. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
11. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
12. Sznur dylatacyjny
13. Elastyczna masa uszczelniająca

Szczelny balkon

System hydroizolacji balkonu

BALKONY




1. Żelbetowa płyta balkonowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB** duo lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca lub **Mariflex PU 30**

Ochrona tarasu naziemnego

System hydroizolacji tarasu

NA TARAS



1. Płyta żelbetowa
2. Warstwa sczepna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
3. Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
4. Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
5. Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 7**5
6. Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
7. Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
8. Sznur dylatacyjny
9. Elastyczna masa uszczelniająca lub **Mariflex PU 30**

weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych



Najważniejsze właściwości

- do gruntowania powierzchni pod grubowarstwowe izolacje bitumiczne oraz jako samodzielna powłoka izolacyjna zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem
- koncentrat – jako powłoka gruntująca rozcieńczany 1:10 z wodą
- zawartość części stałych ok. 60%
- odporność na znajdujące się w gruncie agresywne substancje
- nie zawiera rozpuszczalników

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC901/30	0,05–0,5 l/m²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	B / opakowanie 5 l

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- wysokoelastyczna, mostkowanie rys do 2 mm
- wodoszczelna
- wysoka zawartość części stałych – ok. 90%
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP010/30	3,5–4,5 l/m²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l

webertec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm
- zawartość części stałych ok. 80%
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na nieotynkowanym murze
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP02K/30	3,6–4,8 l/m²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l

Nowość!

Bitumen 2K

2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym



Najważniejsze właściwości

- znakowanie CE: klasa W2A – CB2 – C2A (EN 15814).
- nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
- nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych; na murze nie jest konieczny tynk cementowy
- odporny na starzenie, na działanie wody atakującej beton do poziomu „silnie korozyjnego" zgodnie z normą DIN 4030 (do 3.000 mg siarczanu na litr wody).
- odporny na mróz i sole rozmrażające po całkowitym wyschnięciu.
- możliwość natryskiwania przy użyciu technologii pompy perystaltycznej.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14BITU2K/30	4,0–5,5 l/m²	30 l	18	B / 18 wiader 30 l

weber.tec 911

bitumiczna masa dekarska



Najważniejsze właściwości

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe i solanki
- do stosowania na podłożu wilgotnym
- odporność na promieniowanie UV
- nadaje się na powierzchnie pionowe
- wodoszczelna natychmiast po nałożeniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	B / opakowanie 14 kg

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

Nowość!

weber profi grunt

hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- szybkoschnący
- zwiększa przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1–0,4 kg/m²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1 l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l

weber
SAINT-GOBAIN



Nowość!

weber profi grunt

robi gruntowną robotę!

Nowy **weber profi grunt** jest niezawodnym, uniwersalnym produktem do gruntowania wszystkich podłoży chłonnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to szybkoschnący preparat wzmacniający powierzchniowo podłoże oraz wyrównujący jego chłonność. Uniwersalność zastosowania sprawia, że jest idealnym uzupełnieniem **systemów Weber.**



Szybkoschnący

Głęboko penetrujący

Zwiększa przyczepność do podłoża

SAINT-GOBAIN

webertec Superflex D3

dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- hydroizolacja elementów budowli zagłębionych w gruncie
- hydroizolacja podpłytkowa w pomieszczeniach mokrych, w tym na ogrzewanie podłogowe
- hydroizolacja balkonów i tarasów
- do uszczelniania basenów, zbiorników na wodę
- odporna na promieniowanie UV
- wysoka elastyczność
- mostkowanie rys > 2 mm

DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO

Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP0D3/16/PLYN	1,35 kg/m²/mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	B / opakowanie 16 kg
14SUP0D3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	B / opakowanie 16 kg

weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- w pomieszczeniach mokrych
- na balkony i tarasy
- do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów, oczyszczalni ścieków
- mostkowanie rys do 2,5 mm
- wiąże chemicznie – niezależnie od warunków atmosferycznych
- po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
- odporna na promieniowanie UV
- posiada atest na kontakt z wodą pitną

DO NAKŁADANIA MASZYNOWEGO

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP0D2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	B / opakowanie 15 kg
14SUP0D2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	B / opakowanie 15 kg
14SUP0D2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg

weber.tec Superflex D24

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- bardzo elastyczna, mostkuje rysy min. 2 mm
- wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
- szybkowiążąca, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
- pełne związanie w ciągu 24 godzin niezależnie od pogody
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych
- może być pokrywana tynkiem
- odporna na niskie temperatury i sól drogową oraz promieniowanie UV
- umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m²	wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg

weber.tec 930

hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
- do uszczelnień budowli przy obciążeniu wilgocią
- do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- powłoka sztywna – bez możliwości mostkowania rys
- siarczanoodporna
- posiada atest na kontakt z wodą pitną
- szczelność przy działaniu wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC930/25/8C	4 kg/m² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 931 S

szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do wstępnego uszczelniania bardzo wilgotnych lub mokrych podłoży, które docelowo będą uszczelniane masami polimerowo-bitumicznymi np. weber.tec Superflex 10 lub weber.tec Superflex 100 albo cementowymi mikrozaprawami
- nie wpływa korozyjnie na elementy stalowe i zbrojenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- szczelna na oddziaływanie wody pod ciśnieniem już przy warstwie grubości 3–4 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC931/25	3–8 kg/m²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 933

cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset



Najważniejsze właściwości

- odporna na siarczany
- wodoszczelna
- bezskurczowa
- szybkowiążąca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- łatwa w aplikacji
- także do szpachlowania wyrównującego
- po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające

ODPORNOŚĆ NA SIARCZANY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC933/25	1,8 kg/m² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 935

szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania pęknięć szczelin, rys i naroży w konstrukcjach znajdujących się pod naporem wody (dotyczy betonów, jastrychów czy murów z cegły)
- stosowana także jako zaprawa zamykająca rysy przy iniekcjach
- hydrofobowa
- szybkie wiązanie
- uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC935/10	na 1 dm³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	B / opakowanie 10 kg

weber.prim kwarc

grunt sczepny z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m^2	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec 828

GOTOWY DO UŻYCIA

POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC822/07/JS	ok. 1,2 kg/m^2	wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg

Mariflex PU30

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na ciągły ruch
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
- odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPU30/310/GREY	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm^3/1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk
			B / 1 karton / 20 sztuk

weber.tec 828 DB 75/150 — taśma uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - webertec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	B / opakowanie 10 m
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	B / opakowanie 50 m

weber.tec 828 DI / DA — elastyczny narożnik uszczelniający wewnętrzny 3D



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - webertec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/3DW	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
14TEC828/3DZ	zewnętrzny		

weber.tec 828 MDK / MD — elastyczny mankiet uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
  - webertec Superflex D3
  - weber.tec Superflex D2
  - weber.tec 824
  - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/MD15	150 mm	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
14TEC828/MD20	200 mm		

webersan Krem iniekcyjny

krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru



Najważniejsze właściwości

- może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwość stosowania
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
- dawniej **weber.tec 946**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC946/10	1,5 l na 1 m² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	B / opakowanie 10 l
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	B / opakowanie 0,6 l

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m² do zbrojenia izolacji polimerowo-bitumicznych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
  - weber.tec Superflex 10
  - webertec Superflex 2K
- odporna na alkalia
- kompatybilna z systemem izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m²	33	B / 1 opakowanie



SYSTEM PŁYNNYCH MEMBRAN

Wysokiej klasy, innowacyjny system hydroizolacji PUR SYSTEM

PUR SYSTEM to system płynnych membran hydroizolacyjnych, które powstały na bazie wysokiej jakości czystych żywic poliuretanowych. Ich zastosowanie na dachu, balkonie czy nawierzchni obciążonej ruchem pieszym lub kołowym to gwarancja otrzymania trwałej hydroizolacji, odpornej nawet na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

W skład systemu wchodzą:

- grunty: Mariseal Aqua Primer i Mariseal 710, Mariseal Tile Primer
- membrany: Mariseal 250, Mariseal 460, Maritrans MD, Mariseal 600
- lakiery: Mariseal 400
- materiały pomocnicze: Mariseal Fabric, Maritrans Finish, Mariseal Detail, Mariseal Katalysator, Mariflex PU 30

Prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo):

- tworzy bezszwową membranę
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- odporny na penetrację korzeni
- mostkowanie pęknięć
- przepuszczający parę wodną
- posiada doskonałą odporność termiczną, na warunki atmosferyczne i UV.
- hydroizoluje stare papy bitumiczne i asfaltowe
- zapewnia wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego,
- zachowuje elastyczność w zakresie temperatur od -40°C do +90°C
- wyjątkowo przyczepny do praktycznie wszystkich rodzajów powierzchni,
- nadaje się do obciążenia ruchem pieszym i kołowym,
- odporny na detergenty, oleje, wodę morską i powszechnie stosowane chemikalia domowe
- aplikacja nie wymaga użycia otwartego płomienia
- wiele lat pozytywnych opinii na całym świecie

Zastosowania
dachy odwrócone i dachy zielone
balkony i tarasy poddane małemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)
balkony i tarasy poddane dużemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)
izolacja podpłytkowa (pomieszczenia mokre, tarasy, balkony)
papy asfaltowe i bitumiczne, membrany EPDM, PCV i powłoki akrylowe
publiczne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego
płyty parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne (system – warstwa wierzchnia)
zbiorniki na wodę, kanały wodne – w tym zbiorniki wody pitnej
powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na UV i ścieranie

ZALETY SYSTEMÓW PU



maris SAINT-GOBAIN







Mariseal 250	Mariseal 600	Mariseal 400
✔	✔	
✔		✔
✔		
✔		
✔		✔
✔		
✔		
		✔



Odporne na UV



Zachowują swoje właściwości mechaniczne w temperaturze od -30°C do +90°C



Przepuszczalne dla pary wodnej



Przyczepność na pełnej powierzchni

maris
SAINT-GOBAIN

System balkonowy PUR System


CHIPSY NA BIAŁYM TLE

ROZWIĄZANE 1

ok. 0,1 kg/m²	Lakier mat. Maritrans Finish (opcjonalnie)
0,3 kg/m²	Lakier Maritrans MD
0,03 kg/m²	Posypka webersys chips
0,12 kg/m²	Lakier Mariseal 400 Biały
ok. 0,7 kg/m²	Membrana Mariseal 250
ok. 1,1 m²/m²	Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)
ok. 0,7 kg/m²	Membrana Mariseal 250
ok. 0,1–0,2 kg/m²	Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710
	Podłoże

ROZWIĄZANE 2

Lakier mat. Maritrans Finish (opcjonalnie)	ok. 0,1 kg/m²
Lakier Maritrans MD	0,3 kg/m²
Posypka webersys chips	0,03 kg/m²
Membrana Mariseal 460 Biały	ok. 0,7 kg/m²
Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)	ok. 1,1 m²/m²
Membrana Mariseal 460 Szary	ok. 0,7 kg/m²
Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710	ok. 0,1–0,2 kg/m²
Podłoże	





MARISEAL® 250

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



MARISEAL® 400 BIAŁY


Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego




MARISEAL® 460 BIAŁY

Alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna

PIASEK DEKORACYJNY 0,1–0,4 NA BIAŁYM TLE



Lakier Maritrans MD	ok. 0,3 kg/m²
Posypka webersys mix PU 0,1–0,4 mm	ok. 2 kg/m²
Membrana Mariseal 250 Biały	ok. 0,7 kg/m²
Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)	ok. 1,1 m²/m²
Membrana Mariseal 250 Biały	ok. 0,7 kg/m²
Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710	ok. 0,1–0,2 kg/m²
Podłoże	





MARISEAL® 250

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



MARITRANS MD

Transparentna, jednoskładnikowa płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Mariseal Aqua Primer

bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub pędzlem)
- brak intensywnego zapachu
- doskonała przyczepność do powierzchni chłonnych i niechłonnych
- można nakładać na wilgotne powierzchnie, bez utraty właściwości przyczepność
- odporny na zalegającą wodę
- można rozcieńczać wodą
- zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia
- odporny na ciepło i mróz
- zatrzymuje powstawanie pyłu
- odporny chemicznie
- paroszczelny przy określonym zużyciu (klasa III)

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	B / 20 kg
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	B / opakowanie 4 kg

Mariseal 710

szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub pędzlem)
- szybkoschnący
- głęboko penetrujący
- doskonała przyczepność do powierzchni chłonnych
- odporny na zalegającą wodę
- zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia
- odporny na ciepło i mróz
- zatrzymuje powstawanie pyłu
- odporny chemicznie

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE710/05	0,2 kg/m²	5 kg	B / 1 puszka 5 kg
14MSE710/17		17 kg	D / 1 puszka 17 kg

Maritrans Tile Primer

transparentrny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- doskonała przyczepność do szklanych i szkliwionych podłoży
- stabilny pod wpływem UV
- szybkoschnący
- efektywnie odtłuszcza podłoże

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRATP/01	50–80 gr/m²	1 l	D / 12 puszek 1 l (12 l)
14MTRATP/05		5 l	D / 4 puszki 5 l (20 l)

maris
SAINT-GOBAIN

Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę
- odporna na mróz i wysokie temperatury (zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +90°C)
- odporna na przerastanie przez korzenie, dzięki czemu można go stosować na dachach zielonych
- mostkuje rysy do 3 mm, nawet w temperaturze -20°C
- zapewnia przepuszczalność pary wodnej.
- zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- uszczelnia stare bitumy, papy asfaltowe przez pokrycie ich, bez konieczności ich usuwania przed aplikacją
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4–2,5 kg/m²	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14MSE250/25/9010	biały			
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	B / opakowanie 6 kg
14MSE250/06/9010	biały			

Mariseal 460

alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- stabilna pod wpływem UV
- zawiera katalizator. tworzy powierzchnię pozbawioną pęcherzy i zapewnia szybkie utwardzanie
- tworzy wodoodporną powierzchnię, którą może być obciążona lekkim ruchu pieszym
- po nałożeniu tworzy bezszwową membranę bez łączeń
- odporna na wodę
- odporna na mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- zapewnia trwale wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego (dla białego koloru)
- certyfikowana zgodnie z EN 1504-2

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE460/25/white	biały	1,4–2,5 kg/m²	25 kg	B / 1 puszka 25 kg
14MSE460/06/white			6 kg	B / 1 puszka 6 kg
14MSE460/25/l-grey	jasno szary		25 kg	B / 1 puszka 25 kg
14MSE460/06/l-grey			6 kg	B / 1 puszka 6 kg

maris
SAINT-GOBAIN

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- po nałożeniu tworzy bezszwową przezroczystą membranę
- stabilna pod wpływem UV
- odporna na zalegającą wodę i mróz
- zapewnia paroprzepuszczalność, pozwala oddychać podłożu
- zapewnia doskonałą odporność termiczną, nie mięknie
- zapewnia doskonałą odporność na wodę
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do płytek ceramicznych i szkliwionych podłoży
- powierzchnia hydroizolacyjna może być obciążona lekkim ruchem pieszym
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- używana jako żywica wiążąca dla kamiennych dywanów, zapewnia wysoką elastyczność i odkształcalność na balkonach i tarasach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRANS/01	transparentny	0,12–0,25 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg
14MTRANS/05			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg
14MTRANS/20			puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)

Maritrans Finish

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem)
- stabilny pod wpływem UV
- nie żółknie
- odporna na ścieranie
- daje podłożu wykończenie satynowo-matowe
- odporna na zalegającą wodę
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- odporna na mróz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRANF/04	0,10 kg/m²	4 kg	D / 4 puszki 4 kg (16 kg)

Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- zwiększa odporność na ścieranie i zużycie membran hydroizolacyjnych
- dostarcza wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (dla białego koloru)
- stabilna pod wpływem UV, zachowuje kolor
- zapewnia lśniącą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię
- brak efektu kredowania
- odporna na zalegającą wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- powierzchnia hydroizolacyjna może być obciążona lekkim ruchem pieszym

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE400/20/7035	jasnoszary – RAL 7035	0,12–0,25 kg/m² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg
14MSE400/20/7001	srebrnoszary – RAL 7001			
14MSE400/20/9003	biały – RAL 9003			B / 20 kg
14MSE400/05/7035	jasnoszary – RAL 7035		puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg
14MSE400/05/7001	srebrnoszary – RAL 7001			
14MSE400/05/9003	biały – RAL 9003			D / 125 kg

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (pędzlem lub wałkiem)
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę i deszcz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +80°C
- odporna na mróz
- zapewnia przepuszczalność pary wodnej
- pełna przyczepność do podłoża na całej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MDETAI/01	szary	2,0–3,0 kg/m² w dwóch lub trzech warstwach	puszka 1 kg	B / 1 puszka 1 kg
14MDETAI/06			wiadro 6 kg	B / opakowanie 6 kg

Mariseal 600

płynna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę
- odporna na mróz
- zapewnia doskonałe właściwości mostkowania rys
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +90°C
- po powierzchni hydroizolacyjnej można chodzić
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- nie wymaga stosowania otwartego ognia w trakcie aplikacji
- łatwe proporcje mieszania składników, 1:1 objętościowo

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE600/40	czarny	ok. 1,2 l/m²	40 l	B / 1 puszka 40 l

Mariseal Katalysator

dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych



Najważniejsze właściwości

- przyspiesza płynne membrany poliuretanowe Mariseal, zapewniając homogeniczne, szybsze wiązanie, nawet w niskich temperaturach, umożliwiając układanie kolejnych warstw już po 3–5 godzinach
- umożliwia aplikację płynnych membran poliuretanowych Mariseal w grubszych warstwach, bez pęcherzowania, w połączeniu z Mariseal Fabric, metodą mokre na mokre

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MKATAL/01	do 3% wagowo z Mariseal 250 lub Mariseal Detail	1 kg	B / 1 puszka 1 kg

Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na ciągły ruch
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
- odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25–450 cm^3/1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System



Najważniejsze właściwości


- prosta aplikacja
- dobra absorpcja i kompatybilność z membranami mariseal
- doskonała wytrzymałość na rozdarcie
- stabilny pod wpływem UV

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MFABRI/02×100	1,05 m^2/m^2	0,2 m × 100 m	B / 0,2 m × 100 m
14MFABRI/1×100		1 m × 100 m	B / 1 m × 100 m

maris SAINT-GOBAIN

webersys chips

płatki dekoracyjne



Najważniejsze właściwości

- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHCHPS/005/16	16	worek 0,5 kg	B / opakowanie 0,5 kg
14PHCHPS/005/17	17		
14PHCHPS/005/18	18		
14PHCHPS/005/19	19		
14PHCHPS/005/20	20		
14PHCHPS/005/21	21		

Kolorystyka płatków dekoracyjnych webersys chips



webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych




Najważniejsze właściwości

- piaski kwarcowe barwione żywicą poliuretanową
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów
- uziarnienie 0,1–0,4 mm lub 0,4–0,8 mm

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHP1PU/25/M01	M01	0,1–0,4 mm	worek 25 kg	D / opakowanie 25 kg
14PHP1PU/25/M02	M02			
14PHP1PU/25/M03	M03			
14PHP1PU/25/M04	M04			
14PHP1PU/25/M05	M05			
14PHP1PU/25/M15	M15			
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4–0,8 mm	worek 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14PHP2PU/25/M02	M02			
14PHP2PU/25/M03	M03			
14PHP2PU/25/M04	M04			
14PHP2PU/25/M15	M15			

Kolorystyka piasków kwarcowych webersys mix PU





PIASEK KWARCOWY

str. 149

maris
SAINT-GOBAIN



Niezawodna technologia, profesjonalna ochrona

Systemy hydroizolacyjne, ochronne, naprawcze i posadzkowe.
Systemy najwyższej jakości płynnych membran opartych na żywicach poliuretanowych przeznaczonych dla nowych i remontowanych obiektów. Rozwiązania zaprojektowane w sposób zapewniający łatwość aplikacji i komfort pracy wykonawców.

- Prosta aplikacja, gęste sieciowanie podczas utwardzania
- Odporne na wodę, mróz i wysokie temperatury
- Odporne na UV
- Przepuszczalne dla pary wodnej
- 25-letni oczekiwany okres użytkowania

SAINT-GOBAIN



UKŁADANIE PŁYTEK



		weber ZP412
	klasa kleju	C1T
	grubość warstwy kleju [mm]	2–5
Rodzaj płytek	Glazura i terakota, nasiąkliwość >3%	✔
	Gres, klinkier	
	Kamień naturalny nienasiąkliwy	
	Kamień naturalny nasiąkliwy	
	Mozaika szklana i pustaki szklane (luksfery)	
	Maksymalny wymiar płytek [cm]	33×33
Rodzaj podłoża	Podłoże betonowe	✔
	Surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe	✔
	Tynki cementowe i cementowo-wapienne	✔
	Posadzka cementowa	✔
	Posadzka anhydrytowa	
	Płyty g-k	
	Tynki gipsowe	
	Ogrzewanie podłogowe	
	Powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi	
	Płyty termoizolacyjne	
	Istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko – po wykonaniu warstwy kontaktowej	
	Stare powłoki malarskie	
	Płyty OSB	
	Deski, parkiet – po zastosowaniu odpowiedniego podkładu podłogowego lub warstwy sczepnej	
Zastosowanie	Do wewnątrz	✔
	Na zewnątrz (mrozoodporność)	✔
	Budownictwo mieszkaniowe	✔
	Obiekty handlowe i przemysłowe, podłoża o zwiększonym obciążeniu	
	Strefa wilgotna	✔
	Strefa mokra	
	Balkon, taras	
	Podłoża odkształcalne	
	Elewacje (okładziny ceramiczne, maks. 30×30 cm)	







weber ZP413	weber ZP414	weber.xerm 855
C1TE	C2TE	C2TE S1
2–15	2–15	3–10
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
60×60	60×90	bez limitu
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
		✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
✔	✔	✔
	✔	✔
	✔	✔
		✔
		✔

* Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek. Rozmiar płytek np. 1×1 m

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz



Najważniejsze właściwości
- C1T
- cienkowarstwowy 2–5 mm
- maks. wymiar płytek 33×33 cm
- do glazury i terakoty
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na podłoża betonowe, cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności



Najważniejsze właściwości
- C1TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- maks. wymiar płytek 60×60 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy



Najważniejsze właściwości
- C2TE
- średniowarstwowy 2–15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60×90 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na balkony, tarasy, cokoły
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m²/mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- średniowarstwowy: 3–10 mm
- do płytek bez limitu wielkości
- do dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego
- do lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża odkształcalne, obciążone termicznie i użytkowo
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14XER855/20/PL	1,6 kg/m²/mm	worek 20 kg	42	B / paleta 840 kg

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45–60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

weber.prim start

grunt do podłoży chłonnych – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

GOTOWY DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1–0,4 kg/m²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

Nowość!

weber profi grunt

hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- szybkoschnący
- zwiększa przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1–0,4 kg/m²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1 l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec 828



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC822/07/JS	ok. 1,2 kg/m²	wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca









Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg

Zużycie zapraw klejących Weber

Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:
- wymiar płytek
- wielkość zębów pacy
- grubość warstwy płytek
- gładkość spodu płytek

Przybliżone zużycie zapraw klejących Weber				
Długość boku płytki [mm]	Wielkość zębów pacy [mm]	Wielkość i kształt zębów pacy [mm]	Grubość warstwy sklejenia [mm]	Przybliżone zużycie zaprawy [kg/m²]
poniżej 100	3×5		ok. 1,5	ok. 1,8
100	4×4		ok. 2,0	ok. 2,4
150	6×6		ok. 3,0	ok. 3,6
250	8×8		ok. 4,0	ok. 4,8
300	10×10		ok. 5,0	ok. 6,0
powyżej 300	10×20		ok. 6,5	ok. 7,8



ZAPRAWY BUDOWLANE

weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości
- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych

- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM005/25	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości
- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- zwiększona przyczepność do podłoża
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych

- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM010/25	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości
- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych

- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 2–3 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych

- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10–15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- uziarnienie do 2 mm
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych

- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu
- do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMU05/25	40–50 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10–12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 2 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit	ok. 35 kg/m² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa




Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasu – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 3 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony


Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				
14WZK557/25/F18	F18 Classic				

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania



Kolorystyka zapraw do fugowania



* kolory tylko na zamówienie
W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm



Najważniejsze właściwości
- poprawia przyczepność tynków
- wyrównuje chłonność podłoża
- uziarnienie do 2 mm
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP541/25	ok. 4 kg/m² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP 18

tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości
- polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
- uziarnienie do 0,7 mm
- tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP571/25/IP18	13–14 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP INTER

lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności



Najważniejsze właściwości
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń – po wygładzeniu jako warstwa ostateczna np. pod malowanie
- uziarnienie do 0,7 mm
- niskie zużycie
- podwyższona przyczepność – sprawdza się na ścianach jak i na sufitach
- bardzo dobre właściwości robocze
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- łatwy w użyciu
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPINTE/25	10–11 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz



Najważniejsze właściwości
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- mrozoodporny
- uziarnienie do 0,7 mm
- doskonałe właściwości robocze
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- mrozoodporny

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPPLUS/25	11–12 kg/m² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10–60 mm



Najważniejsze właściwości

- do wyrównania nierówności oraz ujednolicenia podłoża pod warstwy hydroizolacyjne (mineralne i bitumiczne)
- do naprawy i wyrównania podłoża pod podkłady podłogowe
- jako warstwa wyrównująca / spadkowa pod kleje do płytek
- do wypełniania złączy prefabrykatów
- do obsadzania drobnych elementów, np. balustrad
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT601/25	ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2–10 mm



Najważniejsze właściwości

- do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
- do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
- jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz


Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT602/25	ok. 20 kg/m² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



NAPRAWA I OCHRONA BETONU

NAPRAWA I OCHRONA BETONU

Naprawa betonu z systemem weber duo



Etapy prac:

1. Oczyść uszkodzone podłoże betonowe
2. Oczyść skorodowane zbrojenie
3. nałóż dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia **weberep KB duo**
4. nałóż dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia **weberep KB duo**
5. nanieś warstwę reprofilacyjną **weberep R4 duo**
6. wyrównaj powierzchnię zaprawą szpachlową **weberep R4 duo**
7. zabezpiecz reperowaną powierzchnię powłoką ochronną, np. **weber.tec 771, weber.tec 772, webertec silanosil**

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek sczepny
- łatwe przygotowanie i nakładanie
- długi czas otwarty – do ok. 90 minut
- optymalny czas schnięcia – 2–3 godziny
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka skuteczność działania
- aplikacja pędzlem lub natryskowo

2w1
DWA W JEDNYM

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek sczepny: 1,5–2,5 kg na 1 m²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
- do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (klasa R4)
- grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- drobnoziarnista – uziarnienie 0,5 mm
- łatwe przygotowanie i nakładanie

2w1
DWA W JEDNYM

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej



Najważniejsze właściwości

- do impregnacji hydrofobizującej podłoży mineralnych, jak beton, cegła, zaprawy mineralne, kamień nasiąkliwy, itp.
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- wysoka skuteczność działania
- bardzo szybki efekt hydrofobizacji podłoża
- nie zmienia wyglądu podłoża
- redukuje powstawanie zabrudzeń
- ogranicza rozwój grzybów i pleśni poprzez zredukowanie nasiąkliwości podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
- hydrofobizacja roztworem rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:4 do 1:9 w zależności od podłoża i warunków

KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECSIL/01	0,10–0,15 l/m² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	B / opakowanie 1 l



ŻYWICE

webertec EP 100 prim

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- niska lepkość
- dobre wnikanie w podłoże
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- możliwość odcięcia wilgoci szczątkowej do 6% CM na podłożach cementowych
- dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP100P/25	transparent	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14EP100P/5			zestaw 5 kg	D / opakowanie 5 kg

webertec EP 150 base

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania



Najważniejsze właściwości

- wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania
- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- dedykowana do zasypu piaskiem
- do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, płytkach ceramicznych itp.
- do przygotowywania mas szpachlowych i wykonywania warstw wyrównawczych pod kolejne powłoki
- możliwość odcięcia wilgoci szczątkowej do 5% CM

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP150B/30	beżowy	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg

webertec EP 200 color

barwna żywica epoksydowa nawierzchniowa



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- wysoka przyczepność do podłoża
- niska lepkość
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym, kolorowym lub płatkami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- dostępna w wersji TX do wykonywania powierzchni z efektem „skórki pomarańczy”

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP200C/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,3–0,7 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg

webertec EP 250 level

barwna rozlewna żywica epoksydowa



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- wysoka przyczepność do podłoża
- niska lepkość
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym, kolorowym lub płatkami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- możliwość uzyskania bardzo gładkiej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP250L/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 0,7–2,0 kg/m^2	zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg

webertec EP 300 uni

transparentna żywica epoksydowa zamykająca



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- transparentna o dużej przejrzystości
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- wysoki połysk

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP300U/25	transparent	w zależności od systemu 0,1–0,2 kg/m^2 na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

webertec EP 400 AQ color

barwna żywica epoksydowa dyspersyjna



Najważniejsze właściwości
- paroprzepuszczalny
- dobre właściwości kryjące
- możliwość rozcieńczania wodą do warstw gruntujących
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym lub płatkami
- na powierzchnie poziome i pionowe
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- podwyższona odporność na promieniowanie UV

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP400A/15/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,25–0,3 kg/m^2 na 1 warstwę	zestaw 15 kg	B / opakowanie 15 kg

webertec EP 500 fix

żywica epoksydowa z łącznikami falowymi



Najważniejsze właściwości
- 20 łączników falowych w zestawie
- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- do siłowego zespolenia i naprawy rys, pęknięć oraz wypełnienia szczelin skurczowych w podkładach podłogowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP500F/01	beżowy	1,5–1,6 kg/dm³ ubytku lub rysy	zestaw 1 kg	B / opakowanie 1 kg

webertec EP 550 rep

szpachlówka epoksydowa



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- szybko wiąże
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- do prac naprawczych jak wypełnienie i naprawa ubytków w podkładach podłogowych
- do wklejania profili narożnikowych lub dylatacyjnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP550R/10	beżowy	1,6–1,7 kg/dm³ ubytku	zestaw 10 kg	D / opakowanie 10 kg

webertec PU 600 base

konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU600B/25	beżowy	w zależności od systemu 0,15–0,3 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

webertec PU 610 elastic

elastyczna membrana poliuretanowa



Najważniejsze właściwości
- wysoka elastyczność
- wysoka zdolność pokrywania rys i pęknięć podłoża
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU610E/20	biało-beżowy	w zależności od systemu 0,4–1,0 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg

webertec PU 620 color

barwna żywica poliuretanowa nawierzchniowa



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU620C/25/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,4–0,8 kg/m² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

webertec PU 650 level

barwna rozlewna żywica poliuretanowa



Najważniejsze właściwości
- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- możliwość zasypu kolorowymi płatkami
- możliwość uzyskania bardzo gładkiej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU650L/20/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 1,5–3,0 kg/m²	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg

piasek kwarcowy



Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do stosowania wraz z systemami żywic np. do przesypywania warstw w celu uzyskania faktury antypoślizgowej, po zmieszaniu ze spoiwem żywicznym webertec do wykonania zaprawy żywicznej przeznaczonej do szpachlowania i wyrównania podłoży oraz do naprawy ubytków w betonie, do wykonywania jastrychów epoksydowych

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9770/25/01-03	0,1–0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/01-05	0,1–0,5 mm			C / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/02-08	0,2–0,8 mm		40	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/04-08	0,4–0,8 mm			C / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/07-12	0,7–1,2 mm			D / opakowanie 25 kg



WSPARCIE BUDOWY

przyrząd do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości
- przeznaczony do wykonywania imitacji słojów drewna z użyciem tynku dekoracyjnego weber.pas modelino D
- wykonany z tworzywa sztucznego
- szerokość powierzchni roboczej – 10 cm

Kod produktu	Grupa dostaw
14WPU014	A

Nowość!

siatka ochronna Weber na rusztowanie



Najważniejsze właściwości
- letnia, polipropylenowa siatka na rusztowanie o splocie gazejskim
- kolor biały, z logo Weber
- dostępna jako pojedyncze paski lub w komplecie 5 pasków
- gramatura 100 g/m^2
- z opaskami zaciskowymi

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw
14WPU001/1P	1 pasek – 36,4 m^2	B
14WPU001/5P	5 pasków – 182,0 m^2	D



SERWIS

Skontaktuj się z naszym Doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!

Wystarczy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów do naszych Doradców Weber.



Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- Ogólne Warunki Dostaw opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- OWD dotyczy dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłanej za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, Kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz niestandardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiekolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z OWD.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/ zamówienie – ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, kolory specjalne – zgodnie z ustalonym wzorcem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
  - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
  - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według OWD oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszKodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Koszt dostawy:
  - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
  - 130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę
- Z Serwisu 24 h wykluczone są produkty oznaczone w cenniku statusem dostępności A*.

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 5000 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		kat. B – 5000 zł	
	C		kat. C – 5000 zł	
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawy bez minimum logistycznego, dostawy poza siedzibę zamawiającego lub wspólne umowy obiektowe, przyspieszenie dostawy, samochód z windą. Możliwość realizacji usług dodatkowych kazdorazowo potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie –za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 12.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:
* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniu łączonym na produkty mokre i suche, spełniające minimum logistyczne, dostawa może być realizowana różnymi środkami transportu, zachowując obowiązujący serwis logistyczny Weber

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu OWD + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Zasady odbiorów własnych dostępne są u Regionalnych Doradców Sprzedaży lub u opiekuna DOK.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Ceny palet są określone w Cenniku.
- Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych.
  Cena netto palety o wymiarach:
  - 120 × 80 cm – 18,50 zł/szt.
  - 60 × 80 cm – 13,20 zł/szt.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
  - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszKodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowości związanych z dostawą.
  - Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszKodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszKodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady.
  W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Odpowiedzialność WEBER

WEBER ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wnikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania WEBER.

Klauzula Etyki i Zgodności

Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiekolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szKody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: https://www.bkms-system.com/saint-gobain.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:
DOK Weber, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

Informacja techniczna o produktach i rozwiązaniach
800 163 121
e-mail:
doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702

@SaintGobainGroup Saint-Gobain @saintgobain